

工程审核书

建设单位: 福州水务平潭引水开发有限公司

工程名称: “一闸三线” 土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

工程编号: 2023JC032

建筑面积: _____ 平方米

工程造价: _____ 473924 _____ 元

送审造价: _____ 564537 _____ 元

编制人: 张丹玉
B11223500006339
福建省闽咨造价咨询有限公司
有效期至: 2026年06月07日


编制人证书编号: 陈红
B14233500011490
福建省闽咨造价咨询有限公司
有效期至: 2027年10月31日

审核人: _____

审核人证书编号: _____

编制单位: _____

编制日期: 2024年3月22日



工 作 证



关于“一闸三线”土建2标临时拆除部分重建及零星 修缮工程预算审核的报告

“一闸三线”土建2标临时拆除部分重建及零星修缮工程，于2024年3月12日送审，依据福州水务水资源开发有限公司送审的施工图纸、预算书等有关资料，严格执行工程造价管理规定和财政评审管理要求，履行了必要的评审规程，经审核，完成了审核工作。

一、项目概况

该项目位于福州市闽侯县，为“一闸三线”土建2标临时拆除部分重建及零星修缮工程。主要内容包含园路、房屋建筑、安装工程、绿化种植等。

二、评审依据

施工设计工图、预算书。

以上资料真实性由送审单位负责。

三、计价准则

1、定额套用《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）。

2、费用定额按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017年版）及现行省、市建设行政主管部门发布的计价管理办法。

3、人工费按按定额人工费基价及相关补充及调整文件计（截至2022年5月19日）。

4、工程主要材料参考福州市闽侯县2024年1月份材料信息价及2019年第3季度机械台班。

四、评审结论

该项目送审金额564537元，评审结论为473924元，核减金额

90613 元，核减率 16.05%。

五、主要核增核减事项

1、现浇构件钢筋（混凝土工程），工程量及单价调整，核减金额约 20789.3 元；

2、天棚吊顶，综合单价调整，核增金额约 2750.87 元；

3、块料墙面，工程量及单价调整，核减金额约 1300.62 元；

4、泛水，工程量调整，核减金额约 1645.45 元；

5、现浇构件钢筋（总体道路），工程量及单价调整，核减金额约 2935.1 元；

6、园路，综合单价调整，核减金额约 22930.2 元；

7、电气工程，工程量及单价调整，核减金额约 7839 元；

8、水卫工程，工程量及单价调整，核减金额约 5608 元；

9、5%零星工程费全部扣除，核减金额约 26882 元；

六、该项目建设的相关单位

建设单位：福州水务水资源开发有限公司

编制单位：福州城建设计研究院有限公司



2024 年 3 月 22 日

工程项目造价审核汇总表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	审前金额 (元)	审后金额(元)			审核增减 (元)
			金额	其中：安全文 明施工费	其中：规 费	
1	公共卫生间	286514.00	237749.00	7893.00		-48765.00
2	进场道路改造及修缮	227786.00	188387.00	1724.00		-39399.00
3	桥梁工程	50237.00	47788.00	274.00		-2449.00
合 计		564537.00	473924.00	9891.00		-90613.00

单项工程造价审核汇总表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程 公共卫生间

第1页 共3页

序号	单位工程名称	审前金额 (元)	审后金额(元)			审核增减 (元)
			金额	其中：安全文明施工费	其中：规费	
1	房屋建筑与装饰工程	240269.00	204951.00	7223.00		-35318.00
2	安装工程	46245.00	32798.00	670.00		-13447.00
合 计		286514.00	237749.00	7893.00		-48765.00

单项工程造价审核汇总表

工程名称：“一闸三线” 土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程 进场道路改造及修缮 第2页 共3页

序号	单位工程名称	审前金额 (元)	审后金额 (元)			审核增减 (元)
			金额	其中：安全文 明施工费	其中：规 费	
1	库区及进场道路	171193.00	134542.00	773.00		-36651.00
2	绿化种植	56593.00	53845.00	951.00		-2748.00
合 计		227786.00	188387.00	1724.00		-39399.00

单项工程造价审核汇总表

工程名称：“一闸三线” 土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程 桥梁工程

第3页 共3页

序号	单位工程名称	审前金额 (元)	审后金额 (元)			审核增减 (元)
			金额	其中：安全文明施工费	其中：规费	
1	新建渠道顶板	50237.00	47788.00	274.00		-2449.00
	合 计	50237.00	47788.00	274.00		-2449.00

单位工程审核汇总表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程 公共卫生间 房屋建筑与装饰工程

第1页 共5页

序号	汇 总 内 容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	182020.00	159172.00	-22848.00
1.1	土方工程	1700.00	1696.00	-4.00
1.2	基础工程	91655.00	70133.00	-21522.00
1.3	装饰工程	88665.00	87343.00	-1322.00
2	措施项目费	46808.00	45779.00	-1029.00
2.1	总价措施项目费	9679.00	8668.00	-1011.00
2.1.1	安全文明施工费	8065.00	7223.00	-842.00
2.1.2	其他总价措施费	767.00	687.00	-80.00
2.1.3	防尘喷雾措施费	22.00	758.00	736.00
2.2	单价措施项目费	37129.00	37111.00	-18.00
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	总承包服务费			
4	零星工程费	11441.00		-11441.00
合计=1+2+3		240269.00	204951.00	-35318.00

单位工程审核汇总表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程 公共卫生间 安装工程

第2页 共5页

序号	汇 总 内 容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	42413.00	31419.00	-10994.00
1.1	电气工程	15542.00	8656.00	-6886.00
1.2	水卫工程	26871.00	22763.00	-4108.00
2	措施项目费	1630.00	1379.00	-251.00
2.1	总价措施项目费	1164.00	878.00	-286.00
2.1.1	安全文明施工费	889.00	670.00	-219.00
2.1.2	其他总价措施费	182.00	137.00	-45.00
2.1.3	防尘喷雾措施费		71.00	71.00
2.2	单价措施项目费	466.00	501.00	35.00
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	总承包服务费			
4	零星工程费	2202.00		-2202.00
合计=1+2+3		46245.00	32798.00	-13447.00

单位工程审核汇总表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程 进场道路改造及
修缮 库区及进场道路

第3页 共5页

序号	汇 总 内 容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	156016.00	127797.00	-28219.00
1.1	拦水闸、防护围栏及铺装	156016.00	127797.00	-28219.00
2	措施项目费	7025.00	6745.00	-280.00
2.1	总价措施项目费	1599.00	1320.00	-279.00
2.1.1	安全文明施工费	936.00	773.00	-163.00
2.1.2	其他总价措施费	565.00	466.00	-99.00
2.1.3	防尘喷雾措施费	98.00	81.00	-17.00
2.2	单价措施项目费	5426.00	5425.00	-1.00
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	总承包服务费			
4	零星工程费	8152.00		-8152.00
合计=1+2+3		171193.00	134542.00	-36651.00

单位工程审核汇总表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程 进场道路改造及
修缮 绿化种植

第4页 共5页

序号	汇 总 内 容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	52588.00	52537.00	-51.00
1.1	进水口启闭房处进场	52588.00	52537.00	-51.00
2	措施项目费	1310.00	1308.00	-2.00
2.1	总价措施项目费	1310.00	1308.00	-2.00
2.1.1	安全文明施工费	952.00	951.00	-1.00
2.1.2	其他总价措施费	258.00	257.00	-1.00
2.1.3	防尘喷雾措施费	100.00	100.00	
2.2	单价措施项目费			
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	总承包服务费			
4	零星工程费	2695.00		-2695.00
合计=1+2+3		56593.00	53845.00	-2748.00

单位工程审核汇总表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程 桥梁工程 新建
渠道顶板

第5页 共5页

序号	汇 总 内 容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	47375.00	47319.00	-56.00
1.1	新建渠道顶板	47375.00	47319.00	-56.00
2	措施项目费	470.00	469.00	-1.00
2.1	总价措施项目费	470.00	469.00	-1.00
2.1.1	安全文明施工费	275.00	274.00	-1.00
2.1.2	其他总价措施费	166.00	166.00	
2.1.3	防尘喷雾措施费	29.00	29.00	
2.2	单价措施项目费			
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	总承包服务费			
4	零星工程费	2392.00		-2392.00
合计=1+2+3		50237.00	47788.00	-2449.00

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第1页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
公共卫生间										
房屋建筑与装饰工程										
土方工程										
1	010101004004	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内	m3	31.096	7.57	235.40	31.096	7.55	234.77	-0.63
2	010101003017	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内	m3	29.048	7.36	213.79	29.048	7.34	213.21	-0.58
3	010103001030	回填方 (1)填方材料品种:原土	m3	43.974	10.70	470.52	43.974	10.70	470.52	
4	010103002031	余方弃置 (1)废弃料品种:原开挖土 (2)运距:20km	m3	9.599	81.31	780.49	9.599	81.02	777.71	-2.78
基础工程										
5	010402001002	砌块墙 (1)外墙采用200×200×600蒸压加气混凝土砌块,强度等级为A5.0,密度等级B06	m3	8.803	614.91	5413.05	13.466	614.91	8280.38	2867.33
6	010401005002	空心砖墙 (1)卫生间采用非承重空心砖砌筑,专用砂浆砌筑	m3	4.663	589.13	2747.11		589.13		-2747.11
7	010607005002	砌块墙钢丝网加固 (1)混凝土柱、墙、梁与外墙砌体材料的交接部位以及所有外墙砌体材料的外侧迎水面应全面铺设抗裂钢丝网,搭接长度不得小于200mm,钢丝网规格为	m2	9.531	17.22	164.12	9.531	17.22	164.12	
		本页小计:				10024.48			10140.71	116.23

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			工程量	审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计		工程量	综合单价	合计	
		(2)C1.0@15X15,且应采用镀锌钢丝,钢丝网固定点间距不应超过									
		分部小计				8324.28				8444.50	120.22
		垫层									
8	010501001023	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m3	2.920	560.97	1638.03		2.920	546.52	1595.84	-42.19
		基础梁									
9	010503001002	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m3	3.915	587.43	2299.79		3.915	571.68	2238.13	-61.66
		独立基础									
10	010501003021	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m3	5.414	581.08	3145.97		5.414	565.33	3060.70	-85.27
		矩形柱									
11	010502001002	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m3	2.592	601.77	1559.79		2.592	586.51	1520.23	-39.56
		有梁板									
12	010505001002	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:P6C30	m3	9.464	629.00	5952.86		9.464	569.72	5391.83	-561.03
		天沟(檐沟)、挑檐板									
13	010505007002	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:P6C30	m3	0.315	755.80	238.08		0.315	696.53	219.41	-18.67
		本页小计:				14834.52				14026.14	-808.38

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第3页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		场拌制, 泵送、非泵送): 预拌非 泵送普通混凝土 (2) 混凝土强度等级: C30								
14	010502002002	构造柱 (1) 混凝土种类 (商品混凝土、现 场拌制, 泵送、非泵送): 非泵送 商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C25	m3	0.886	809.29	717.03	0.886	807.69	715.61	-1.42
15	010503004005	圈梁 (1) 混凝土种类 (商品混凝土、现 场拌制, 泵送、非泵送): 非泵送 商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C20 (3) 0.000以下墙体均采用C20素混 凝土至地梁顶面	m3	5.657	793.63	4489.56	5.657	791.01	4474.74	-14.82
16	010503004006	圈梁 (1) 混凝土种类 (商品混凝土、现 场拌制, 泵送、非泵送): 非泵送 商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C20 (3) 墙体在有水房间(如卫生间、厨 房、阳台、外廊)处, 离地200高做 C20素砼反口	m3	1.209	793.63	959.50	1.209	791.01	956.33	-3.17
17	010503005002	过梁 (1) 混凝土种类 (商品混凝土、现 场拌制, 泵送、非泵送): 非泵送 商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C20	m3	0.065	816.05	53.04	0.065	794.76	51.66	-1.38
18	010505006002	栏板 (1) 混凝土种类 (商品混凝土、现	m3	1.890	607.15	1147.51	1.890	607.15	1147.51	
		本页小计:				7366.64			7345.85	-20.79

分部分项工程量清单审核书

工程名称: “一闸三线” 土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		场拌制, 泵送、非泵送): 非泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C25								
		其他构件								
19	010507007002	(1) 构件的类型: 窗台板 (2) 混凝土种类 (商品混凝土、现场拌制, 泵送、非泵送): 非泵送商品混凝土 (3) 混凝土强度等级: C20	m3	0.109	743.63	81.06	0.109	745.12	81.22	0.16
		分部小计				22282.22			21453.21	-829.01
20	010515001056	现浇构件钢筋	t	5.165	6582.54	33998.82		6538.24		-33998.82
21	010515001057	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格: HRB400E Φ8	t				0.938	6718.18	6301.65	6301.65
22	010515001058	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格: HRB400 Φ12	t				0.244	6132.55	1496.34	1496.34
23	010515001059	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格: HRB400E Φ16	t				0.341	6044.55	2061.19	2061.19
24	010515001060	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格: HRB400 Φ18	t				0.489	6044.55	2955.78	2955.78
25	010515001061	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格: HRB400 Φ20	t				0.069	5718.31	394.56	394.56
		分部小计				33998.82			13209.52	-20789.30
26	010516002038	预埋铁件 (1) 柱沉降观测点预埋件 (2) C20钢筋	t	0.002	10662.72	21.33		10656.10		-21.33
27	010507001002	散水、坡道 (1) 散水做法详12J003 1/A1, 散水宽度600mm	m2	18.120	177.47	3215.76	18.120	178.23	3229.53	13.77
		本页小计:				37316.97			16520.27	-20796.70

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
28	010401014002	砖地沟、明暗沟 (1)明沟做法详12J003 9/A3,沟盖为20厚成品钢板蓖子盖板; (2)明沟室外绕建筑一周,沟宽300,起始深度200,以1%坡度排向厂区排水系统	m	35.000	680.37	23812.95	35.000	679.90	23796.50	-16.45
		分部小计				27050.04			27026.03	-24.01
装饰工程										
		地面								
29	010501001024	垫层 (1)60厚C15混凝土垫层	m3	2.485	526.79	1309.07	2.441	526.79	1285.89	-23.18
30	011102003002	块料楼地面 (1)防滑彩色釉面砖面层(300X600防滑地砖) (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)水泥浆一道(内掺建筑胶) (4)详国标05J909 地12A/LD15	m2	41.420	124.38	5151.82	40.680	124.38	5059.78	-92.04
		墙面								
31	011201004032	立面砂浆找平层 (1)10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 (2)专用界面剂一道甩毛 (3)详国标05J909 内墙7D2/NQ13	m2	111.434	35.57	3963.71	111.434	43.22	4816.18	852.47
32	011406001002	抹灰面油漆涂料 (1)白色水性水泥漆涂料一底两面 (2)2厚面层耐水腻子刮平 (3)详国标05J909 内墙7D2/NQ13	m2	111.434	22.49	2506.15	111.434	31.36	3494.57	988.42
		天棚								
		本页小计:				36743.70			38452.92	1709.22

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第6页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			工程	审核后造价		审核增减
				原工程量	原单价	原合计		综合单价	合计	
33	011302001002	天棚吊项 (1)轻钢龙骨铝合金吊项 (2)方形铝扣板600mm×600mm (3)吊杆高0.43m (4)详国标05J909 棚36B/DP20	m2	40.036	157.25	6295.66	40.036	225.96	9046.53	2750.87
		分部小计				19226.41			23702.95	4476.54
		外墙面								
34	011201004033	立面砂浆找平层 (1)9厚1:3水泥砂浆中层刮平扫毛或划出纹道 (2)专用界面剂甩毛 (3)详05J909 外墙18D/WQ15	m2	109.021	62.11	6771.29	109.021	62.11	6771.29	
35	011204003002	块料墙面 (1)1:1水泥砂浆勾缝,勾缝宽6mm (2)外墙面砖(200*100),在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面剂处理,增强粘结力 (3)6厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶) (4)刷素水泥浆一道 (5)详05J909 外墙18D/WQ15	m2	109.021	147.50	16080.60	109.021	135.57	14779.98	-1300.62
		女儿墙内侧、压顶								
36	011201004034	立面砂浆找平层 (1)20厚1:2防水水泥砂浆抹面	m2	21.379	63.00	1346.88	21.379	30.28	647.36	-699.52
		门窗								
37	010802001002	金属(塑钢)门 (1)铝合金平开门PM1021 (2)5透光+12空气+5透光中空玻璃	m2	4.200	734.49	3084.86	4.200	734.49	3084.86	
38	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	m2	3.600	640.39	2305.40	3.600	640.39	2305.40	
		本页小计:				35884.69			36635.42	750.73

分部分项工程量清单审核书

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		(1) 铝合金推拉窗C1215 (2) 5透光+12空气+5透光中空玻璃 (3) 外窗干法安装, 钢副框								
39	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗 (1) 铝合金固定窗C3006 (2) 5透光+12空气+5透光中空玻璃 (3) 外窗干法安装, 钢副框	m2	3.600	659.42	2373.91	3.600	659.42	2373.91	
		分部小计				31962.94			29962.80	-2000.14
		其他								
40	011210005005	成品隔断 (1) 卫生间隔断 (2) 防潮板隔断 (3) 16J914-1 XT-1-7	m2	41.900	165.97	6954.14	41.900	165.97	6954.14	
41	011210005006	成品隔断 (1) 小便斗隔断 (2) 防潮板隔断	m2	1.800	137.68	247.82	1.800	137.68	247.82	
42	011505001002	洗漱台 (1) 20厚磨光大理石 (2) 16J914-1 XT-11-1	m2	1.840	590.67	1086.83	1.380	590.02	814.23	-272.60
43	011505010002	镜面玻璃 (1) 5厚梳妆镜2300*600 (2) 16J914-1 XT-25-4	m2	1.380	247.09	340.98	1.380	169.38	233.74	-107.24
		分部小计				8629.77			8249.93	-379.84
		防水								
44	010903002005	墙面涂膜防水 (1) 外墙墙面整体防水, 设两道防水层 (2) 1.5mm厚水泥基渗透结晶防水涂	m2	86.806	81.90	7109.41	86.806	71.48	6204.89	-904.52
		本页小计:				18113.09			16828.73	-1284.36

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价		原合计	审后造价			审核增减
				原工程量	原单价		工程量	综合单价	合计	
		料 (1.8kg/m ²)								
45	010904002002	楼(地)面涂膜防水 (1)厨房、卫生间、浴室、盥洗室 等用水空间的楼、地面应设置两道 防水层,材料选用1.5mm厚水泥基 渗透结晶防水涂料	m ²	41.420	72.72	3012.06	40.680	62.91	2559.18	-452.88
46	010903002006	墙面涂膜防水 (1)厨房、卫生间、浴室、盥洗室 等用水空间的楼、地面应设置两道 防水层,材料选用1.5mm厚水泥基 渗透结晶防水涂料 (2)上反1200mm	m ²	20.650	81.90	1691.24	49.560	62.91	3117.82	1426.58
		分部小计				11812.71			11881.89	69.18
		屋面:								
		平屋面做法参05J909 WM11 屋2								
47	011101003002	细石混凝土楼地面 (1)40厚C20细石混凝土	m ²	48.314	52.18	2521.02	45.560	42.17	1921.27	-599.75
48	010515003002	钢筋网片 (1)Φ6圆钢钢筋网片点焊,双向中 距150	t	0.072	6982.34	502.73	0.068	6982.34	474.80	-27.93
49	011101006005	平面砂浆找平层 (1)10厚低标号砂浆隔离层	m ²	48.314	22.12	1068.71	45.560	16.82	766.32	-302.39
50	010902001005	屋面卷材防水 (1)合成高分子防水卷材 (1.2mm厚)两道 (2)上反250mm	m ²	61.166	81.90	5009.50	58.412	70.57	4122.13	-887.37
51	010902002005	屋面涂膜防水 (1)聚合物复合改性沥青防水涂料(	m ²	61.166	14.45	883.85	58.412	17.54	1024.55	140.70
		本页小计:				14689.11			13986.07	-703.04

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第9页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		1.5mm厚) 一道 (2) 上反250mm								
52	0111101006006	平面砂浆找平层 (1) 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	48.314	32.33	1561.99	45.560	32.33	1472.95	-89.04
53	011001001005	保温隔热屋面 (1) 30MM厚热固型改性聚苯乙烯板	m2	48.314	30.64	1480.34	45.560	30.64	1395.96	-84.38
54	01B031	泛水 (1) 女儿墙泛水做法详12J201 2/A13	m	51.406	67.42	3465.79	27.000	67.42	1820.34	-1645.45
		檐沟做法详12J201 3/A12								
55	010902001006	屋面卷材防水 (1) 合成高分子防水卷材 (1.2mm厚) 两道 (2) 上反250mm	m2	2.630	81.90	215.40	2.630	81.90	215.40	
56	010902002006	屋面涂膜防水 (1) 聚合物复合改性沥青防水涂料 (1.5mm厚) 一道 (2) 上反250mm	m2	2.630	14.45	38.00	2.630	17.54	46.13	8.13
57	011001001006	保温隔热屋面 (1) 30MM厚热固型改性聚苯乙烯板	m2	1.080	30.64	33.09	1.080	30.64	33.09	
58	010404001002	垫层 (1) 轻集料混凝土找坡层, 最薄处 30	m3	0.032	901.81	28.86	0.032	901.81	28.86	
59	01B032	泛水 (1) 檐口泛水做法详12J201 a/A12	m	6.200	36.05	223.51	6.200	36.05	223.51	
		分部小计				17032.79			13545.31	-3487.48
安装工程										
电气工程										
		本页小计:				7046.98			5236.24	-1810.74

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			工程 量	审后造价		审核增减
				原工程量	原单价	原合计		综合单价	合计	
60	030404017002	配电箱 (1)配电箱 (2)定制，防护等级不低于IP55， (3)底边距底1.8m（暗装）	台	1.000	1543.85	1543.85	1.000	802.07	802.07	-741.78
61	030412001003	普通灯具 (1)嵌入式灯盘（防水） (2)LDP01010001-10W-5700K-750LM-FS (3)Ra≥80 COSφ≥0.95 I类灯具 (4)嵌入式安装	套	11.000	101.66	1118.26	11.000	82.45	906.95	-211.31
62	030404033002	卫生间排气扇 (1)卫生间排气扇 (2)嵌入式安装	台	4.000	219.12	876.48	4.000	187.40	749.60	-126.88
63	030404034002	单联开关 250V 10A (1)三位单联开关 (2)AP86K31，220V，10A (3)装高1.3m	个	3.000	56.15	168.45	3.000	29.66	88.98	-79.47
64	030404032002	总等电位联结箱 (1)总等电位联结箱 (2)洋15D502 (3)距地0.3m（明装）	台	1.000	130.36	130.36	1.000	130.36	130.36	
65	030408001006	室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-0.6/1KV-3*2.5	m	35.995	20.99	755.54				-755.54
66	030411004001	配线 (1)名称:照明穿线 (2)规格:WDZB-BYJ-3x2.5 (3)材质:铜芯	m				124.410	5.22	649.42	649.42
67	030411001008	配管 (1)镀锌钢管 (2)DN20	m	28.595	30.95	885.02	39.190	30.66	1201.57	316.55
		本页小计:				5477.96			4528.95	-949.01

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		(3) 砖、混凝土结构明配 (4) 满足设计要求								
68	030413002004	凿(压)槽 (1) 规格:宽mm×深mm70×70 (2) 类型:砖结构 (3) 名称:配管刨沟、凿槽、堵抹恢复 (4) 填充(恢复)方式:水泥砂浆填充 (5) 混凝土标准:符合规范及设计要求 (6) 划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等	m	7.400	36.85	272.69				-272.69
69	030413001002	铁构件 (1) 材质:明配管支架制作安装	kg	56.574	19.25	1089.05	3.940	19.23	75.77	-1013.28
70	030408001007	室内铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-5*6五芯电力电缆敷设【暂估】	m	100.000	49.18	4918.00				-4918.00
71	030411001009	配管 (1) 镀锌钢管 (2) DN25 (3) 砖、混凝土结构明配 (4) 满足设计要求	m	100.000	37.84	3784.00				-3784.00
		防雷接地								
72	030409008003	等电位端子箱、测试板 (1) 接地测试点	台/块				2.000	24.02	48.04	48.04
73	030411001010	配管 (1) PC25 (2) 聚氯乙烯硬质电线管	m				15.000	15.41	231.15	231.15
74	030409004001	均压环	m				15.000	10.25	153.75	153.75
		本页小计:				10063.74			508.71	-9555.03

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		(1) 等电位连接线 BV-1*10mm ²								
75	030409005001	避雷网 (1) 利用所有的钢筋混凝土条形基础及基础地梁内两根 $\Phi \geq 16$ 对角主筋	m				39.500	5.56	219.62	219.62
76	030409002001	接地母线 (1) 接地母线敷设 (户外接地母线敷设) (2) -40*4mm 镀锌扁钢	m				20.120	46.10	927.53	927.53
77	030409012001	利用底板钢筋网等电位联焊 (1) 避雷网安装 卫生间等电位均压环安装	m ²				64.000	21.83	1397.12	1397.12
78	030409008004	等电位端子箱、测试板 (1) 总等电位端子箱 MEB	台/块				1.000	130.36	130.36	130.36
79	030414011001	接地装置 (1) 接地系统测试 (接地网)	系统				1.000	943.61	943.61	943.61
水卫工程										
80	031001006079	雨水管 PE管De75	m	9.444	98.65	931.65				-931.65
81	031001006080	塑料管 (1) 连接形式: 粘接 (2) 安装部位: 室内 (3) 介质: 雨水 (4) 材质、规格: PVC-U 雨水管DN75 (5) 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m				9.444	49.29	465.49	465.49
82	031004014015	给、排水附 (配) 件 (1) 材质: 雨水斗DN100	个/组	1.000	108.23	108.23	1.000	108.23	108.23	
		分部小计				1039.88			573.72	-466.16
		本页小计:				1039.88			4191.96	3152.08

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第13页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
83	031001006081	污水管 PE管DE110 (1)热熔连接 (2)室外 (3)给水 (4)PE管DE110 (5)满足设计要求 (6)满足设计要求	m	35.588	123.20	4384.44				-4384.44
84	031001006082	污水管 PE管De75	m	6.290	98.65	620.51				-620.51
85	031001006083	污水管 PE管DE50 (1)热熔连接 (2)室外 (3)给水 (4)PE管DE50 (5)满足设计要求 (6)满足设计要求	m	3.520	49.47	174.13				-174.13
86	031001006084	塑料管 (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PVC-U排水管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m				35.588	70.40	2505.40	2505.40
87	031001006085	塑料管 (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PVC-U排水管DN75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m				6.290	39.51	248.52	248.52
88	031001006086	塑料管	m				3.520	38.48	135.45	135.45
		本页小计:				5179.08			2889.37	-2289.71

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第14页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		(1) 连接形式:粘接 (2) 安装部位:室内 (3) 介质:排水 (4) 材质、规格:PVC-U排水管DN50 (5) 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验								
		分部小计				5179.08			2889.37	-2289.71
89	031003013002	水表 (1) 型号、规格:远传水表LXSG-40 (2) 螺纹连接	组	1.000	3755.82	3755.82	1.000	561.28	561.28	-3194.54
90	031003002025	螺纹阀门 (1) 自动排气阀DN15	个	1.000	100.75	100.75	1.000	36.48	36.48	-64.27
91	031003002026	螺纹阀门 (1) 闸阀 DN15	个	1.000	59.63	59.63	1.000	59.63	59.63	
92	031001006087	塑料管 (1) 连接形式:热熔连接 (2) 安装部位:室内 (3) 介质:给水 (4) 材质、规格:PPR塑料给水管Φ63 (5) 满足设计要求1.25MPa	m	23.383	92.89	2172.05	23.383	68.82	1609.22	-562.83
93	031001006088	塑料管 (1) 连接形式:热熔连接 (2) 安装部位:室内 (3) 介质:给水 (4) 材质、规格:PPR塑料给水管Φ50 (5) 满足设计要求1.25MPa	m	8.200	82.80	678.96	8.200	51.05	418.61	-260.35
94	031001006089	塑料管 (1) 连接形式:热熔连接	m	10.965	71.07	779.28	10.965	36.94	405.05	-374.23
		本页小计:				7546.49			3090.27	-4456.22

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第15页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		(2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管Φ32 (5)满足设计要求1.25MPa 塑料管								
95	031001006090	(1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管Φ25 (5)满足设计要求1.25MPa 塑料管	m	3.230	57.85	186.86	3.230	31.25	100.94	-85.92
96	031001006091	(1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管Φ20 (5)满足设计要求1.25MPa 塑料管	m	9.080	61.01	553.97	9.080	29.66	269.31	-284.66
97	031002001005	管道支架 (1)型钢 (2)一般管架,单件重量100kg以内	kg	10.972	13.31	146.04	10.972	19.21	210.77	64.73
98	031004003002	洗脸盆 (1)感应水嘴(交流电)洗脸盆 (2)洗脸盆安装参照国标09S304第55页:	组	2.000	570.27	1140.54	2.000	711.00	1422.00	281.46
99	031004006002	大便器 (1)埋入式感应式冲洗阀蹲式大便器(自带防污器) (2)蹲式大便器安装详09S304第92	组	8.000	757.91	6063.28	8.000	1044.78	8358.24	2294.96
		本页小计:				8090.69			10361.26	2270.57

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		页								
100	031004007002	小便器 (1) 自动感应一体式落地式小便器 (自带防污器) (2) 小便器安装详09S304第113页	组	4.000	848.72	3394.88	4.000	812.62	3250.48	-144.40
101	031004004002	污水池 (1) 污水池 (2) 污水池安装参照国标09S304第20页	组	2.000	710.88	1421.76	2.000	509.40	1018.80	-402.96
102	031004014016	冲洗龙头 DN25 (1) 不锈钢 (2) 冲洗龙头DN25	个	4.000	34.27	137.08				-137.08
103	031004014017	地漏安装 (公称直径100mm以内 带存水弯)	个	3.000	20.43	61.29				-61.29
104	031004014018	给、排水附 (配) 件 (1) 冲洗龙头DN25	个/组				4.000	15.59	62.36	62.36
105	031004014019	给、排水附 (配) 件 (1) 地漏DN100	个/组				3.000	122.36	367.08	367.08
106	030413002005	凿 (压) 槽 (1) 开槽、恢复处理 (2) 砖结构 (宽mm×深mm70×70)	m				43.330	26.54	1149.98	1149.98
进场道路改造及修缮										
库区及进场道路										
拦水闸、防护围栏及铺装										
		挡水墙								
107	010101003015	挖沟槽土方 (1) 土壤类别:三类土 (2) 挖土深度:2m以内	m3	7.268	7.36	53.49	7.268	7.34	53.35	-0.14
		本页小计:				5068.50			5902.05	833.55

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	单位	审前造价			工程量	审后造价		审核增减
				原工程量	原单价	原合计		综合单价	合计	
108	010103001027	回填方 (1)填方材料品种:原土	m3	4.248	10.70	45.45	4.503	10.70	48.18	2.73
109	010103002028	余方弃置 (1)废弃料品种:原开挖土 (2)运距:20km	m3	2.385	81.31	193.92	2.092	81.02	169.49	-24.43
110	010501001025	垫层 (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m3	0.627	560.97	351.73	0.627	546.52	342.67	-9.06
111	010501002001	带形基础 (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):非泵送抗渗混凝土 (2)混凝土强度等级:C30P6	m3	2.138	634.16	1355.83	2.138	614.52	1313.84	-41.99
112	010504001001	直形墙 (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):非泵送抗渗混凝土 (2)混凝土强度等级:C30P6	m3	2.052	634.65	1302.30	2.052	615.54	1263.09	-39.21
113	010515001062	现浇构件钢筋	t	0.629	6582.54	4140.42		6538.24		-4140.42
114	010515001063	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ12	t				0.320	6132.55	1962.42	1962.42
115	010515001064	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ16	t				0.054	6044.55	326.41	326.41
116	010516002039	预埋铁件 (1)预埋C8@300钢筋,与槽钢焊接 (2)预埋[10槽钢	t	0.238	10662.72	2537.73	0.104	10656.10	1108.23	-1429.50
117	01B033	40厚铝合金防淹板	块	1.000	23421.51	23421.51	1.000	23421.51	23421.51	
		本页小计:				33348.89			29955.84	-3393.05

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第18页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
118	011201004035	立面砂浆找平层 (1) 10厚1:2水泥防水砂浆粉刷	m ²	19.950	57.17	1140.54	19.950	18.74	373.86	-766.68
119	01B034	现状地面钻孔【暂估】	个	2.000	150.00	300.00	2.000	150.00	300.00	
		分部小计				34842.92			30683.05	-4159.87
		围栏								
120	010101004003	挖基坑土方 (1) 土壤类别:二类土 (2) 挖土深度:1.2m以内	m ³	21.753	7.57	164.67	21.753	5.61	122.03	-42.64
121	010103001028	回填方 (1) 填方材料品种:原土	m ³	17.556	10.70	187.85	17.556	10.70	187.85	
122	010103002029	余方弃置 (1) 废弃料品种:原开挖土 (2) 运距:20km	m ³	1.574	81.31	127.98	1.574	81.02	127.53	-0.45
123	010501003022	独立基础 (1) 混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):预拌非泵送商品砼 (2) 混凝土强度等级:C20	m ³	4.197	576.40	2419.15	4.197	576.37	2419.02	-0.13
124	010515001065	现浇构件钢筋	t	0.630	6582.54	4147.00		6538.24		-4147.00
125	010515001066	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格:HRB400E Φ8	t				0.456	6718.18	3063.49	3063.49
126	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 (1) □80X80X4 (2) □30X30X2.0 (3) □50X50X2.6	m	110.000	406.46	44710.60	110.000	406.46	44710.60	
127	011405001001	金属面油漆 (1) 金属面外涂红丹防锈漆两遍、绿色调和漆两遍	m ²	249.872	28.88	7216.30	249.872	28.88	7216.30	
		本页小计:				60414.09			58520.68	-1893.41

分部分项工程量清单审核书

工程名称: “一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第19页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
128	010516002040	预埋铁件 (1) 10厚锚板 (2) C10锚筋	t	0.349	10662.72	3721.29	0.349	10656.10	3718.98	-2.31
		挡墙顶设置防护栏杆								
129	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 (1) □80X80X4 (2) □30X30X2.0 (3) □50X50X2.6	m	58.000	96.27	5583.66	58.000	96.27	5583.66	
130	011405001002	金属面油漆 (1) 金属面外涂红丹防锈漆两遍、 绿色调和漆两遍	m ²	69.968	28.88	2020.68	69.968	28.88	2020.68	
131	010516002041	预埋铁件 (1) 10厚锚板 (2) C10锚筋	t	0.022	10662.72	234.58	0.022	10656.10	234.43	-0.15
		分部小计				70533.76			69404.57	-1129.19
		进场道路入口处铺设透水砖路面								
132	050201001001	园路 (1) 进场道路入口处铺设透水砖路面	m ²	180.000	281.33	50639.40	180.000	153.94	27709.20	-22930.20
		分部小计				50639.40			27709.20	-22930.20
绿化种植										
进水口启闭房处进场										
133	050102007001	栽植色带 [红叶石楠] (1) 红叶石楠 (2) 36株/m ² , 高度35-40cm, 冠幅20-25cm (3) 袋苗, 密植, 不露土 (4) 半年成活率养护, 半年日常养护	m ²	60.000	88.08	5284.80	60.000	88.03	5281.80	-3.00
		本页小计:				67484.41			44548.75	-22935.66

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		护								
134	050102007002	栽植色带 [麦冬] (1) 麦冬 (2) 100株/m2, 高度10-15cm, 冠幅10-15cm (3) 袋苗, 密植, 不露土 (4) 半年成活率养护, 半年日常养护	m2	60.000	83.94	5036.40	60.000	83.89	5033.40	-3.00
135	050102012001	铺种草皮 [马尼拉草] (1) 养护期: 一年 (2) 草皮种类: 马尼拉草 (3) 铺种方式: 满铺	m2	655.000	41.06	26894.30	655.000	41.01	26861.55	-32.75
136	050101009001	种植土回(换)填 (1) 种植土采用洲土或菜园土 (2) 按地被草皮绿地面积0.3米厚, 灌木按0.5m3/株, 乔木按1m3/株回填暂估	m3	300.000	51.24	15372.00	300.000	51.20	15360.00	-12.00
桥梁工程										
新建渠道顶板										
新建渠道顶板										
		新渠道板								
137	010101003016	挖沟槽土方 (1) 土壤类别: 三类土 (2) 挖土深度: 2m以内	m3	22.680	6.11	138.57	22.680	6.09	138.12	-0.45
138	0101030002030	土方弃置 (1) 废弃料品种: 原开挖土 (2) 运距: 20km	m3	6.128	81.31	498.27	6.128	81.02	496.49	-1.78
139	0101030001029	回填方	m3	16.552	10.70	177.11	16.552	10.70	177.11	
		本页小计:				48116.65			48066.67	-49.98

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第21页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价		原合计	审后造价			审核增减
				原工程量	原单价		工程量	综合单价	合计	
		(1) 填方材料品种:原土								
		现浇构件钢筋								
140	040901001006	(1) 钢筋种类: 螺纹钢 (2) 钢筋规格: $\phi 12$	t	2.342	5758.56	13486.55	2.342	5736.78	13435.54	-51.01
141	040305001004	C20素混凝土垫层 (100mm) (1) C20素混凝土垫层 (100mm)	m3	1.800	556.98	1002.56	1.800	556.98	1002.56	
142	040303002004	C30混凝土基础 (300mm)	m3	4.680	908.49	4251.73	4.680	908.46	4251.59	-0.14
143	040501019010	混凝土渠道 (壁)	m3	7.920	1301.83	10310.49	7.920	1301.73	10309.70	-0.79
144	040501019011	混凝土渠道 (顶板)	m3	10.908	1605.23	17509.85	10.908	1605.09	17508.32	-1.53
		分部小计				47375.13			47319.43	-55.70
		本页小计:				46561.18			46507.71	-53.47
		合 计:				480411.74			418244.57	-62167.17

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第1页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
公共卫生间											
房屋建筑与装饰工程											
土方工程											
1	010101004004	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内	m3	31.096	7.57	235.40	31.096	7.55	234.77		0.63
2	010101003017	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内	m3	29.048	7.36	213.79	29.048	7.34	213.21		0.58
3	010103001030	回填方 (1)填方材料品种:原土	m3	43.974	10.70	470.52	43.974	10.70	470.52		
4	010103002031	余方弃置 (1)废弃料品种:原开挖土 (2)运距:20km	m3	9.599	81.31	780.49	9.599	81.02	777.71		2.78
基础工程											
5	010402001002	砌块墙 (1)外墙采用200×200×600蒸压加气混凝土砌块,强度等级为A5.0,密度等级B06	m3	8.803	614.91	5413.05	13.466	614.91	8280.38	2867.33	
6	010401005002	空心砖墙 (1)卫生间采用非承重空心砖砌筑,专用砂浆砌筑	m3	4.663	589.13	2747.11		589.13			2747.11
7	010607005002	砌块墙钢丝网加固 (1)混凝土柱、墙、梁与外墙砌体材料的交接部位以及所有外墙砌体材料的外侧迎水面应全面铺设抗裂钢丝网,搭接长度不得小于200mm,钢丝网规格为(2)C1.0@15X15,且应采用镀锌钢丝,钢丝网固定点间距不应超	m2	9.531	17.22	164.12	9.531	17.22	164.12		
		本页小计:				10024.48			10140.71	2867.33	2751.10

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第2页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
		过250mm									
		分部小计				8324.28			8444.50	120.22	
		垫层									
8	010501001023	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m3	2.920	560.97	1638.03	2.920	546.52	1595.84		42.19
		基础梁									
9	010503001002	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m3	3.915	587.43	2299.79	3.915	571.68	2238.13		61.66
		独立基础									
10	010501003021	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m3	5.414	581.08	3145.97	5.414	565.33	3060.70		85.27
		矩形柱									
11	010502001002	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m3	2.592	601.77	1559.79	2.592	586.51	1520.23		39.56
		有梁板									
12	010505001002	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:P6C30	m3	9.464	629.00	5952.86	9.464	569.72	5391.83		561.03
		天沟(檐沟)、挑檐板									
13	010505007002	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):预拌非泵送普通混凝土	m3	0.315	755.80	238.08	0.315	696.53	219.41		18.67
		本页小计:				14834.52			14026.14		808.38

分部分项工程量清单审核书

工程名称: “一闸三线” 土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第3页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
		(2) 混凝土强度等级:C30 构造柱									
14	010502002002	(1) 混凝土种类 (商品混凝土、现场拌制, 泵送、非泵送): 非泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C25	m3	0.886	809.29	717.03	0.886	807.69	715.61		1.42
		圈梁									
15	010503004005	(1) 混凝土种类 (商品混凝土、现场拌制, 泵送、非泵送): 非泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C20 (3) 0.000以下墙体均采用C20素混凝土至地梁顶面	m3	5.657	793.63	4489.56	5.657	791.01	4474.74		14.82
		圈梁									
16	010503004006	(1) 混凝土种类 (商品混凝土、现场拌制, 泵送、非泵送): 非泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C20 (3) 墙体在有水房间 (如卫生间、厨房、阳台、外廊) 处, 离地200高做C20素砼反口	m3	1.209	793.63	959.50	1.209	791.01	956.33		3.17
		过梁									
17	010503005002	(1) 混凝土种类 (商品混凝土、现场拌制, 泵送、非泵送): 非泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C20	m3	0.065	816.05	53.04	0.065	794.76	51.66		1.38
		栏板									
18	010505006002	(1) 混凝土种类 (商品混凝土、现场拌制, 泵送、非泵送): 非泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C25	m3	1.890	607.15	1147.51	1.890	607.15	1147.51		
		本页小计:				7366.64			7345.85		20.79

分部分项工程量清单审核书

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
19	010507007002	其他构件 (1)构件的类型:窗台板 (2)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):非泵送商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20	m3	0.109	743.63	81.06	0.109	745.12	81.22	0.16	
		分部小计				22282.22			21453.21		829.01
20	010515001056	现浇构件钢筋	t	5.165	6582.54	33998.82		6538.24			33998.82
21	010515001057	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400E Φ8	t				0.938	6718.18	6301.65	6301.65	
22	010515001058	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t				0.244	6132.55	1496.34	1496.34	
23	010515001059	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400E Φ16	t				0.341	6044.55	2061.19	2061.19	
24	010515001060	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18	t				0.489	6044.55	2955.78	2955.78	
25	010515001061	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20	t				0.069	5718.31	394.56	394.56	
		分部小计				33998.82			13209.52		20789.30
26	010516002038	预埋铁件 (1)柱沉降观测点预埋件 (2)C20钢筋	t	0.002	10662.72	21.33		10656.10			21.33
27	010507001002	散水、坡道 (1)散水做法详12J003 1/A1,散水宽度600mm	m2	18.120	177.47	3215.76	18.120	178.23	3229.53	13.77	
		本页小计:				37316.97			16520.27	13223.45	34020.15

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第5页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	原 价			审 前 造 价			审 后 造 价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
28	010401014002	砖地沟、明暗沟 (1)明沟做法详12JT003 9/A3,沟盖为20厚成品钢板蓖子盖板; (2)明沟室外绕建筑一周,沟宽300,起始深度200,以1%坡度排向厂区排水系统	m	35.000	680.37	23812.95				35.000	679.90	23796.50		16.45
		分部小计				27050.04						27026.03		24.01
装饰工程														
		地面												
29	010501001024	垫层 (1)60厚C15混凝土垫层	m3	2.485	526.79	1309.07				2.441	526.79	1285.89		23.18
30	011102003002	块料楼地面 (1)防滑彩色釉面砖面层 (300X600防滑地砖) (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)水泥浆一道(内掺建筑胶) (4)详国标05J909 地12A/LD15	m2	41.420	124.38	5151.82				40.680	124.38	5059.78		92.04
		墙面												
31	011201004032	立面砂浆找平层 (1)10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 (2)专用界面剂一道甩毛 (3)详国标05J909 内墙7D2/NQ13	m2	111.434	35.57	3963.71				111.434	43.22	4816.18	852.47	
32	011406001002	抹灰面油漆涂料 (1)白色水性水泥漆涂料一底两遍 (2)2厚面层耐水腻子刮平 (3)详国标05J909 内墙7D2/NQ1	m2	111.434	22.49	2506.15				111.434	31.36	3494.57	988.42	
		本页小计:				36743.70						38452.92	1840.89	131.67

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第6页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
		3									
		天棚									
		天棚吊顶									
33	011302001002	(1)轻钢龙骨铝合金吊顶 (2)方形铝扣板600mm×600mm (3)吊杆高0.43m (4)洋国标05J909 棚36B/DP20	m2	40.036	157.25	6295.66	40.036	225.96	9046.53	2750.87	
		分部小计				19226.41			23702.95	4476.54	
		外墙面									
		立面砂浆找平层									
34	011201004033	(1)9厚1:3水泥砂浆中层刮平扫毛或划出纹道 (2)专用界面剂甩毛 (3)洋05J909 外墙18D/WQ15	m2	109.021	62.11	6771.29	109.021	62.11	6771.29		
		块料墙面									
		(1)1:1水泥砂浆勾缝,勾缝宽6mm (2)外墙面砖(200*100),在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面剂处理,增强粘结力 (3)6厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶) (4)刷素水泥浆一道 (5)洋05J909 外墙18D/WQ15	m2	109.021	147.50	16080.60	109.021	135.57	14779.98		1300.62
35	011204003002	女儿墙内侧、压顶									
		立面砂浆找平层									
36	011201004034	(1)20厚1:2防水水泥砂浆抹面	m2	21.379	63.00	1346.88	21.379	30.28	647.36		699.52
		门窗									
		金属(塑钢)门									
37	010802001002	(1)铝合金平开门PM1021	m2	4.200	734.49	3084.86	4.200	734.49	3084.86		
		本页小计:				33579.29			34330.02	2750.87	2000.14

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第7页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			工程量	审后造价		审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计		工程量	综合单价		
		(2)5透光+12空气+5透光中空玻璃									
38	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗 (1)铝合金推拉窗C1215 (2)5透光+12空气+5透光中空玻璃	m2	3.600	640.39	2305.40	3.600	640.39	2305.40		
		(3)外窗干法安装，钢副框									
39	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗 (1)铝合金固定窗C3006 (2)5透光+12空气+5透光中空玻璃	m2	3.600	659.42	2373.91	3.600	659.42	2373.91		
		(3)外窗干法安装，钢副框									
		分部小计				31962.94			29962.80		2000.14
		其他									
40	011210005005	成品隔断 (1)卫生间隔断 (2)防潮板隔断 (3)16J914-1 XT-1-7	m2	41.900	165.97	6954.14	41.900	165.97	6954.14		
41	011210005006	成品隔断 (1)小便斗隔断 (2)防潮板隔断	m2	1.800	137.68	247.82	1.800	137.68	247.82		
42	011505001002	洗漱台 (1)20厚磨光大理石 (2)16J914-1 XT-11-1	m2	1.840	590.67	1086.83	1.380	590.02	814.23		272.60
43	011505010002	镜面玻璃 (1)5厚梳妆镜2300*600 (2)16J914-1 XT-25-4	m2	1.380	247.09	340.98	1.380	169.38	233.74		107.24
		分部小计				8629.77			8249.93		379.84
		防水									
		本页小计:				13309.08			12929.24		379.84

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第8页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价		原合计	工程量	审后造价		审核增	审核减
				原工程量	原单价			综合单价	合计		
44	010903002005	墙面涂膜防水 (1)外墙墙面整体防水，设两道防水层 (2)1.5mm厚水泥基渗透结晶防水涂料（1.8kg/m ² ）	m ²	86.806	81.90	7109.41	86.806	71.48	6204.89		904.52
45	010904002002	楼（地）面涂膜防水 (1)厨房、卫生间、浴室、盥洗室等用水空间的楼、地面应设置两道防水层，材料选用1.5mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	m ²	41.420	72.72	3012.06	40.680	62.91	2559.18		452.88
46	010903002006	墙面涂膜防水 (1)厨房、卫生间、浴室、盥洗室等用水空间的楼、地面应设置两道防水层，材料选用1.5mm厚水泥基渗透结晶防水涂料 (2)上反1200mm	m ²	20.650	81.90	1691.24	49.560	62.91	3117.82	1426.58	
		分部小计				11812.71			11881.89	69.18	
		屋面：									
		平屋面做法参05J909 WM11 屋2									
47	011101003002	细石混凝土楼地面 (1)40厚C20细石混凝土	m ²	48.314	52.18	2521.02	45.560	42.17	1921.27		599.75
48	010515003002	钢筋网片 (1)Φ6圆钢钢筋网片点焊，双向中距150	t	0.072	6982.34	502.73	0.068	6982.34	474.80		27.93
49	011101006005	平面砂浆找平层 (1)10厚低标号砂浆隔离层	m ²	48.314	22.12	1068.71	45.560	16.82	766.32		302.39
50	010902001005	屋面卷材防水 (1)合成高分子防水卷材（1.2mm厚）两道 (2)上反250mm	m ²	61.166	81.90	5009.50	58.412	70.57	4122.13		887.37
		本页小计：				20914.67			19166.41	1426.58	3174.84

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
51	010902002005	屋面涂膜防水 (1)聚合物复合改性沥青防水涂料(1.5mm厚)一道 (2)上反250mm	m2	61.166	14.45	883.85	58.412	17.54	1024.55	140.70	
52	011101006006	平面砂浆找平层 (1)20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	48.314	32.33	1561.99	45.560	32.33	1472.95		89.04
53	011001001005	保温隔热屋面 (1)30MM厚热固型改性聚苯乙烯板	m2	48.314	30.64	1480.34	45.560	30.64	1395.96		84.38
54	01B031	泛水 (1)女儿墙泛水做法详12J201 2/A13	m	51.406	67.42	3465.79	27.000	67.42	1820.34		1645.45
		檐沟做法详12J201 3/A12									
55	010902001006	屋面卷材防水 (1)合成高分子防水卷材(1.2mm厚)两道 (2)上反250mm	m2	2.630	81.90	215.40	2.630	81.90	215.40		
56	010902002006	屋面涂膜防水 (1)聚合物复合改性沥青防水涂料(1.5mm厚)一道 (2)上反250mm	m2	2.630	14.45	38.00	2.630	17.54	46.13	8.13	
57	011001001006	保温隔热屋面 (1)30MM厚热固型改性聚苯乙烯板	m2	1.080	30.64	33.09	1.080	30.64	33.09		
58	010404001002	垫层 (1)轻集料混凝土找坡层，最薄处30	m3	0.032	901.81	28.86	0.032	901.81	28.86		
59	01B032	泛水 (1)檐口泛水做法详12J201 a/A12	m	6.200	36.05	223.51	6.200	36.05	223.51		
		本页小计:				7930.83			6260.79	148.83	1818.87

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第10页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
		分部小计				17032.79			13545.31		3487.48
安装工程											
电气工程											
60	030404017002	配电箱 (1)配电箱 (2)定制,防护等级不低于IP55, (3)底边距底1.8m(暗装)	台	1.000	1543.85	1543.85	1.000	802.07	802.07		741.78
61	030412001003	普通灯具 (1)嵌入式灯盘(防水) (2)LDP01010001-10W-5700K-750LM-FS (3)Ra≥80 COSφ≥0.95 I类灯具 (4)嵌入式安装	套	11.000	101.66	1118.26	11.000	82.45	906.95		211.31
62	030404033002	卫生间排气扇 (1)卫生间排气扇 (2)嵌入式安装	台	4.000	219.12	876.48	4.000	187.40	749.60		126.88
63	030404034002	单联开关 250V 10A (1)三位单联开关 (2)AP86K31, 220V, 10A (3)装高1.3m	个	3.000	56.15	168.45	3.000	29.66	88.98		79.47
64	030404032002	总等电位联结箱 (1)总等电位联结箱 (2)洋15D502 (3)距地0.3m(明装)	台	1.000	130.36	130.36	1.000	130.36	130.36		
65	030408001006	室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-0.6/1KV-3*2.5	m	35.995	20.99	755.54					755.54
66	030411004001	配线 (1)名称:照明穿线	m				124.410	5.22	649.42	649.42	
		本页小计:				4592.94			3327.38	649.42	1914.98

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			工程 量	审后造价		审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计		综合单价	合计		
		(2)规格:WDZB-BYJ-3x2.5 (3)材质:铜芯									
		配管									
67	030411001008	(1)镀锌钢管 (2)DN20 (3)砖、混凝土结构明配 (4)满足设计要求	m	28.595	30.95	885.02	39.190	30.66	1201.57	316.55	
		凿(压)槽									
		(1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:配管刨沟、凿槽、堵抹恢复 (4)填充(恢复)方式:水泥砂浆填充 (5)混凝土标准:符合规范及设计要求 (6)划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等	m	7.400	36.85	272.69					272.69
69	030413001002	铁构件 (1)材质:明配管支架制作安装	kg	56.574	19.25	1089.05	3.940	19.23	75.77		1013.28
70	030408001007	室内铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-5*6五芯电力电缆敷设【暂估】	m	100.000	49.18	4918.00					4918.00
		配管									
71	030411001009	(1)镀锌钢管 (2)DN25 (3)砖、混凝土结构明配 (4)满足设计要求	m	100.000	37.84	3784.00					3784.00
		防雷接地									
72	030409008003	等电位端子箱、测试板 (1)接地测试点	台/块				2.000	24.02	48.04	48.04	
		本页小计:				10948.76			1325.38	364.59	9987.97

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第12页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
73	030411001010	配管 (1)PC25 (2)聚氯乙烯硬质电线管	m				15.000	15.41	231.15	231.15	
74	030409004001	均压环 (1)等电位连接线 BV-1*10mm ²	m				15.000	10.25	153.75	153.75	
75	030409005001	避雷网 (1)利用所有的钢筋混凝土条形基础及基础地梁内两根 $\Phi \geq 16$ 对角主筋	m				39.500	5.56	219.62	219.62	
76	030409002001	接地母线 (1)接地母线敷设(户外接地母线敷设) (2)-40*4mm镀锌扁钢	m				20.120	46.10	927.53	927.53	
77	030409012001	利用底板钢筋网等电位联焊 (1)避雷网安装 卫生间等电位均压环安装	m ²				64.000	21.83	1397.12	1397.12	
78	030409008004	等电位端子箱、测试板 (1)总等电位端子箱 MEB	台/块				1.000	130.36	130.36	130.36	
79	030414011001	接地装置 (1)接地系统测试(接地网)	系统				1.000	943.61	943.61	943.61	
水卫工程											
80	031001006079	雨水管 PE管De75	m	9.444	98.65	931.65					931.65
81	031001006080	塑料管 (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:PVC-U雨水管DN75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m				9.444	49.29	465.49	465.49	
		本页小计:				931.65			4468.63	4468.63	931.65

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第13页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
82	031004014015	给、排水附(配)件 (1)材质:雨水斗DN100	个/组	1.000	108.23	108.23	1.000	108.23	108.23		
		分部小计				1039.88			573.72		466.16
83	031001006081	污水管 PE管DE110 (1)热熔连接 (2)室外 (3)给水 (4)PE管DE110 (5)满足设计要求 (6)满足设计要求	m	35.588	123.20	4384.44					4384.44
84	031001006082	污水管 PE管De75	m	6.290	98.65	620.51					620.51
85	031001006083	污水管 PE管DE50 (1)热熔连接 (2)室外 (3)给水 (4)PE管DE50 (5)满足设计要求 (6)满足设计要求	m	3.520	49.47	174.13					174.13
86	031001006084	塑料管 (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PVC-U排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要 求:灌水试验	m				35.588	70.40	2505.40	2505.40	
87	031001006085	塑料管 (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PVC-U排水管DN	m				6.290	39.51	248.52	248.52	
		本页小计:				5287.31			2862.15	2753.92	5179.08

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
		75 (5) 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验									
		塑料管									
		(1) 连接形式: 粘接									
		(2) 安装部位: 室内									
88	031001006086	(3) 介质: 排水	m				3.520	38.48	135.45	135.45	
		(4) 材质、规格: PVC-U 排水管 DN50									
		(5) 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验									
		分部小计				5179.08			2889.37		2289.71
89	031003013002	水表 (1) 型号、规格: 远传水表 LXS G-40 (2) 螺纹连接	组	1.000	3755.82	3755.82	1.000	561.28	561.28		3194.54
90	031003002025	螺纹阀门 (1) 自动排气阀 DN15	个	1.000	100.75	100.75	1.000	36.48	36.48		64.27
91	031003002026	螺纹阀门 (1) 闸阀 DN15	个	1.000	59.63	59.63	1.000	59.63	59.63		
92	031001006087	塑料管 (1) 连接形式: 热熔连接 (2) 安装部位: 室内 (3) 介质: 给水 (4) 材质、规格: PPR 塑料给水管 Φ63 (5) 满足设计要求 1.25MPa	m	23.383	92.89	2172.05	23.383	68.82	1609.22		562.83
93	031001006088	塑料管 (1) 连接形式: 热熔连接 (2) 安装部位: 室内 (3) 介质: 给水	m	8.200	82.80	678.96	8.200	51.05	418.61		260.35
		本页小计:				6767.21			2820.67	135.45	4081.99

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第15页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
		(4)材质、规格:PPR塑料给水管 Φ50 (5)满足设计要求1.25MPa									
		塑料管 (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内									
94	031001006089	(3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管 Φ32 (5)满足设计要求1.25MPa	m	10.965	71.07	779.28	10.965	36.94	405.05		374.23
		塑料管 (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内									
95	031001006090	(3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管 Φ25 (5)满足设计要求1.25MPa	m	3.230	57.85	186.86	3.230	31.25	100.94		85.92
		塑料管 (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内									
96	031001006091	(3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管 Φ20 (5)满足设计要求1.25MPa	m	9.080	61.01	553.97	9.080	29.66	269.31		284.66
		管道支架 (1)型钢 (2)一般管架,单件重量100kg以 内									
97	031002001005	洗脸盆 (1)感应水嘴(交流电)洗脸盆 (2)洗脸盆安装参照国标09S304	kg	10.972	13.31	146.04	10.972	19.21	210.77	64.73	
98	031004003002	洗脸盆 (1)感应水嘴(交流电)洗脸盆 (2)洗脸盆安装参照国标09S304	组	2.000	570.27	1140.54	2.000	711.00	1422.00	281.46	
		本页小计:				2806.69			2408.07	346.19	744.81

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第16页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
		第55页： 大便器 (1)埋入式感应式冲洗阀蹲式大便器(自带防污器) (2)蹲式大便器安装详09S304第92页	组	8.000	757.91	6063.28	8.000	1044.78	8358.24	2294.96	
100	031004007002	小便器 (1)自动感应一体式落地式小便器(自带防污器) (2)小便器安装详09S304第113页	组	4.000	848.72	3394.88	4.000	812.62	3250.48		144.40
101	031004004002	污水池 (1)污水池 (2)污水池安装参照国标09S304第20页	组	2.000	710.88	1421.76	2.000	509.40	1018.80		402.96
102	031004014016	冲洗龙头 DN25 (1)不锈钢 (2)冲洗龙头-DN25	个	4.000	34.27	137.08					137.08
103	031004014017	地漏安装(公称直径100mm以内带存水弯)	个	3.000	20.43	61.29					61.29
104	031004014018	给、排水附(配)件 (1)冲洗龙头-DN25	个/组				4.000	15.59	62.36	62.36	
105	031004014019	给、排水附(配)件 (1)地漏DN100	个/组				3.000	122.36	367.08	367.08	
106	030413002005	凿(压)槽 (1)开槽、恢复处理 (2)砖结构(宽mm×深mm70×70)	m				43.330	26.54	1149.98	1149.98	
进场道路改造及修缮											
库区及进场道路											
		本页小计:				11078.29			14206.94	3874.38	745.73

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第17页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
拦水闸、防护围栏及铺装											
		挡水墙									
107	010101003015	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内	m3	7.268	7.36	53.49	7.268	7.34	53.35		0.14
108	010103001027	回填方 (1)填方材料品种:原土	m3	4.248	10.70	45.45	4.503	10.70	48.18	2.73	
109	010103002028	余方弃置 (1)废弃料品种:原开挖土 (2)运距:20km	m3	2.385	81.31	193.92	2.092	81.02	169.49		24.43
		垫层									
110	010501001025	(1)混凝土种类(商品混凝土、 现场拌制,泵送、非泵送):非 泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m3	0.627	560.97	351.73	0.627	546.52	342.67		9.06
		带形基础									
111	010501002001	(1)混凝土种类(商品混凝土、 现场拌制,泵送、非泵送):非 泵送抗渗混凝土 (2)混凝土强度等级:C30P6	m3	2.138	634.16	1355.83	2.138	614.52	1313.84		41.99
		直形墙									
112	010504001001	(1)混凝土种类(商品混凝土、 现场拌制,泵送、非泵送):非 泵送抗渗混凝土 (2)混凝土强度等级:C30P6	m3	2.052	634.65	1302.30	2.052	615.54	1263.09		39.21
113	010515001062	现浇构件钢筋	t	0.629	6582.54	4140.42		6538.24			4140.42
114	010515001063	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ 12	t				0.320	6132.55	1962.42	1962.42	
		本页小计:				7443.14			5153.04	1965.15	4255.25

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第18页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
115	010515001064	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格:HRB400E Φ16	t				0.054	6044.55	326.41	326.41	
116	010516002039	预埋铁件 (1) 预埋C8@300钢筋,与槽钢焊 接 (2) 预埋[10槽钢	t	0.238	10662.72	2537.73	0.104	10656.10	1108.23		1429.50
117	01B033	40厚铝合金防淹板	块	1.000	23421.51	23421.51	1.000	23421.51	23421.51		
118	011201004035	立面砂浆找平层 (1) 10厚1:2水泥防水砂浆粉刷	m2	19.950	57.17	1140.54	19.950	18.74	373.86		766.68
119	01B034	现状地面钻孔【暂估】	个	2.000	150.00	300.00	2.000	150.00	300.00		
		分部小计				34842.92			30683.05		4159.87
		围栏									
120	010101004003	挖基坑土方 (1) 土壤类别:二类土 (2) 挖土深度:1.2m以内	m3	21.753	7.57	164.67	21.753	5.61	122.03		42.64
121	010103001028	回填方 (1) 填方材料品种:原土	m3	17.556	10.70	187.85	17.556	10.70	187.85		
122	010103002029	余方弃置 (1) 废弃料品种:原开挖土 (2) 运距:20km	m3	1.574	81.31	127.98	1.574	81.02	127.53		0.45
123	010501003022	独立基础 (1) 混凝土种类(商品混凝土、 现场拌制,泵送、非泵送):预 拌非泵送商品砼 (2) 混凝土强度等级:C20	m3	4.197	576.40	2419.15	4.197	576.37	2419.02		0.13
124	010515001065	现浇构件钢筋	t	0.630	6582.54	4147.00		6538.24			4147.00
125	010515001066	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格:HRB400E Φ	t				0.456	6718.18	3063.49	3063.49	
		本页小计:				34446.43			31449.93	3389.90	6386.40

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第19页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			工程量	审后造价		审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计		综合单价	合计		
		8									
126	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 (1) □80X80X4 (2) □30X30X2.0 (3) □50X50X2.6	m	110.000	406.46	44710.60	110.000	406.46	44710.60		
127	011405001001	金属面油漆 (1) 金属面外涂红丹防锈漆两遍 、绿色调和漆两遍	m2	249.872	28.88	7216.30	249.872	28.88	7216.30		
128	010516002040	预埋铁件 (1) 10厚锚板 (2) C10锚筋	t	0.349	10662.72	3721.29	0.349	10656.10	3718.98		2.31
		挡墙顶设置防护栏杆									
129	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 (1) □80X80X4 (2) □30X30X2.0 (3) □50X50X2.6	m	58.000	96.27	5583.66	58.000	96.27	5583.66		
130	011405001002	金属面油漆 (1) 金属面外涂红丹防锈漆两遍 、绿色调和漆两遍	m2	69.968	28.88	2020.68	69.968	28.88	2020.68		
131	010516002041	预埋铁件 (1) 10厚锚板 (2) C10锚筋	t	0.022	10662.72	234.58	0.022	10656.10	234.43		0.15
		分部小计				70533.76			69404.57		1129.19
		进场道路入口处铺设透水砖路									
132	050201001001	园路 (1) 进场道路入口处铺设透水砖路面	m2	180.000	281.33	50639.40	180.000	153.94	27709.20		22930.20
		分部小计				50639.40			27709.20		22930.20
绿化种植											
		本页小计:				114126.51			91193.85		22932.66

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第20页 共21页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
进水口启闭房处进场											
133	050102007001	栽植色带 [红叶石楠] (1) 红叶石楠 (2) 36株/m2, 高度35-40cm, 冠幅20-25cm (3) 袋苗, 密植, 不露土 (4) 半年成活率养护, 半年日常养护	m2	60.000	88.08	5284.80	60.000	88.03	5281.80		3.00
134	050102007002	栽植色带 [麦冬] (1) 麦冬 (2) 100株/m2, 高度10-15cm, 冠幅10-15cm (3) 袋苗, 密植, 不露土 (4) 半年成活率养护, 半年日常养护	m2	60.000	83.94	5036.40	60.000	83.89	5033.40		3.00
135	050102012001	铺种草皮 [马尼拉草] (1) 养护期: 一年 (2) 草皮种类: 马尼拉草 (3) 铺种方式: 满铺	m2	655.000	41.06	26894.30	655.000	41.01	26861.55		32.75
136	050101009001	种植土回(换)填 (1) 种植土采用洲土或菜园土 (2) 按地被草皮绿地面积0.3米厚, 灌木按0.5m3/株, 乔木按1m3/株回填暂估	m3	300.000	51.24	15372.00	300.000	51.20	15360.00		12.00
桥梁工程											
新建渠道顶板											
新建渠道顶板											
		新渠道板									
137	010101003016	挖沟槽土方 (1) 土壤类别: 三类土	m3	22.680	6.11	138.57	22.680	6.09	138.12		0.45
		本页小计:				52726.07			52674.87		51.20

分部分项工程量清单审核书

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
		(2)挖土深度:2m以内									
		余方弃置									
138	010103002030	(1)废弃料品种:原开挖土 (2)运距:20km	m3	6.128	81.31	498.27	6.128	81.02	496.49		1.78
139	010103001029	回填方 (1)填方材料品种:原土	m3	16.552	10.70	177.11	16.552	10.70	177.11		
		现浇构件钢筋									
140	040901001006	(1)钢筋种类:螺纹钢 (2)钢筋规格: Φ12	t	2.342	5758.56	13486.55	2.342	5736.78	13435.54		51.01
141	040305001004	C20素混凝土垫层(100mm) (1)C20素混凝土垫层(100mm)	m3	1.800	556.98	1002.56	1.800	556.98	1002.56		
142	040303002004	C30混凝土基础(300mm)	m3	4.680	908.49	4251.73	4.680	908.46	4251.59		0.14
143	040501019010	混凝土渠道(壁)	m3	7.920	1301.83	10310.49	7.920	1301.73	10309.70		0.79
144	040501019011	混凝土渠道(顶板)	m3	10.908	1605.23	17509.85	10.908	1605.09	17508.32		1.53
		分部小计				47375.13			47319.43		55.70
		本页小计:				47236.56			47181.31		55.25
		合 计:				480411.74			418244.57	40205.58	102372.75

单价措施项目清单与计价审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
公共卫生间										
房屋建筑与装饰工程										
土方工程										
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	项	1.000	4049.66	4049.66	1.000	4034.04	4034.04	-15.62
基础工程										
2	011701003002	砌筑脚手架 (1)服务对象:砌体 (2)搭设高度:3.6m以内	m2	98.015	4.25	416.56	98.015	4.25	416.56	
3	011701002002	外脚手架及垂直封闭安全网 (1)服务对象:外墙面 (2)搭设方式:落地式钢管 外墙扣件式 钢管脚手架 (3)搭设高度:3.8m (4)安全网材质:阻燃安全网	m2	113.980	60.56	6902.63	113.980	60.55	6901.49	-1.14
4	011703001002	垂直运输	项	1.000	650.60	650.60	1.000	650.60	650.60	
		分部小计				7969.79			7968.65	-1.14
5	011702033020	垫层模板 (1)垫层模板	m2	8.840	77.72	687.04	8.840	77.72	687.04	
6	011702001030	基础模板 (1)独立基础模板	m2	9.430	78.95	744.50	9.430	78.94	744.40	-0.10
7	011702005002	基础梁模板 (1)基础梁模板	m2	30.870	68.39	2111.20	30.870	68.39	2111.20	
8	011702002002	柱模板 (1)柱模板	m2	24.732	103.63	2562.98	24.732	103.63	2562.98	
9	011702014002	有梁板模板 (1)有梁板模板	m2	79.588	97.17	7733.57	79.588	97.16	7732.77	-0.80
10	011702003002	构造柱模板	m2	9.207	129.73	1194.42	9.207	129.73	1194.42	
		本页小计:				27053.16			27035.50	-17.66

单价措施项目清单与计价审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		(1) 构造柱模板								
11	011702008002	圈梁模板 (1) 圈梁模板	m2	69.370	88.41	6133.00	69.370	88.41	6133.00	
12	011702009002	过梁模板 (1) 过梁模板	m2	1.048	117.00	122.62	1.048	117.00	122.62	
13	011702021002	栏板模板 (1) 栏板模板	m2	35.055	93.03	3261.17	35.055	93.02	3260.82	-0.35
14	011702022002	天沟、檐沟模板 (1) 天沟、檐沟模板	m2	3.710	123.92	459.74	3.710	123.90	459.67	-0.07
15	011702025002	其他现浇构件模板 (1) 窗台板模板	m2	1.088	91.09	99.11	1.088	91.09	99.11	
		分部小计				25109.35			25108.03	-1.32
装饰工程										
安装工程										
电气工程										
16	031301017005	脚手架搭拆	项	1.000	209.62	209.62	1.000	235.83	235.83	26.21
水卫工程										
17	031301017006	脚手架搭拆	项	1.000	255.58	255.58	1.000	264.60	264.60	9.02
进场道路改造及修缮										
库区及进场道路										
拦水闸、防护围栏及铺装										
		挡水墙								
18	011702033021	垫层模板 (1) 垫层模板	m2	12.540	77.72	974.61	12.540	77.72	974.61	
19	011702001031	基础模板 (1) 条形基础模板	m2	7.410	78.95	585.02	7.410	78.94	584.95	-0.07
		本页小计:				12100.47			12135.21	34.74

单价措施项目清单与计价审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
20	011702011001	墙模板 (1)墙模板	m2	13.680	76.49	1046.38	13.680	76.47	1046.11	-0.27
		围栏								
21	011702001032	基础模板 (1)独立基础模板	m2	35.720	78.95	2820.09	35.720	78.94	2819.74	-0.35
绿化种植										
进水口启闭房处进场										
桥梁工程										
新建渠道顶板										
新建渠道顶板										
		本页小计:				3866.47			3865.85	-0.62
		合 计:				43020.10			43036.56	16.46

单价措施项目清单与计价审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	单 位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
公共卫生间											
房屋建筑与装饰工程											
土方工程											
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	项	1.000	4049.66	4049.66	1.000	4034.04	4034.04		15.62
基础工程											
2	011701003002	砌筑脚手架 (1)服务对象:砌体 (2)搭设高度:3.6m以内	m2	98.015	4.25	416.56	98.015	4.25	416.56		
3	011701002002	外脚手架及垂直封闭安全网 (1)服务对象:外墙面 (2)搭设方式:落地式钢管 外墙扣件式钢管脚手架 (3)搭设高度:3.8m (4)安全网材质:阻燃安全网	m2	113.980	60.56	6902.63	113.980	60.55	6901.49		1.14
4	011703001002	垂直运输	项	1.000	650.60	650.60	1.000	650.60	650.60		
		分部小计				7969.79			7968.65		1.14
5	011702033020	垫层模板 (1)垫层模板	m2	8.840	77.72	687.04	8.840	77.72	687.04		
6	011702001030	基础模板 (1)独立基础模板	m2	9.430	78.95	744.50	9.430	78.94	744.40		0.10
7	011702005002	基础梁模板 (1)基础梁模板	m2	30.870	68.39	2111.20	30.870	68.39	2111.20		
8	011702002002	柱模板 (1)柱模板	m2	24.732	103.63	2562.98	24.732	103.63	2562.98		
9	011702014002	有梁板模板 (1)有梁板模板	m2	79.588	97.17	7733.57	79.588	97.16	7732.77		0.80
10	011702003002	构造柱模板	m2	9.207	129.73	1194.42	9.207	129.73	1194.42		
		本页小计:				27053.16			27035.50		17.66

单价措施项目清单与计价审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	单 位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
		(1)构造柱模板									
11	011702008002	圈梁模板 (1)圈梁模板	m2	69.370	88.41	6133.00	69.370	88.41	6133.00		
12	011702009002	过梁模板 (1)过梁模板	m2	1.048	117.00	122.62	1.048	117.00	122.62		
13	011702021002	栏板模板 (1)栏板模板	m2	35.055	93.03	3261.17	35.055	93.02	3260.82		0.35
14	011702022002	天沟、檐沟模板 (1)天沟、檐沟模板	m2	3.710	123.92	459.74	3.710	123.90	459.67		0.07
15	011702025002	其他现浇构件模板 (1)窗台板模板	m2	1.088	91.09	99.11	1.088	91.09	99.11		
		分部小计				25109.35			25108.03		1.32
装饰工程											
安装工程											
电气工程											
16	031301017005	脚手架搭拆	项	1.000	209.62	209.62	1.000	235.83	235.83	26.21	
水卫工程											
17	031301017006	脚手架搭拆	项	1.000	255.58	255.58	1.000	264.60	264.60	9.02	
进场道路改造及修缮											
库区及进场道路											
拦水闸、防护围栏及铺装											
		挡水墙									
18	011702033021	垫层模板 (1)垫层模板	m2	12.540	77.72	974.61	12.540	77.72	974.61		
19	011702001031	基础模板 (1)条形基础模板	m2	7.410	78.95	585.02	7.410	78.94	584.95		0.07
		本页小计:				12100.47			12135.21	35.23	0.49

单价措施项目清单与计价审核表

序号	项目编码	项 目 名 称	单 位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
20	011702011001	墙模板 (1) 墙模板	m2	13.680	76.49	1046.38	13.680	76.47	1046.11		0.27
		围栏									
21	011702001032	基础模板 (1) 独立基础模板	m2	35.720	78.95	2820.09	35.720	78.94	2819.74		0.35
绿化种植											
进水口启闭房处进场											
桥梁工程											
新建渠道顶板											
新建渠道顶板											
		本页小计:				3866.47			3865.85		0.62
		合 计:				43020.10			43036.56	35.23	18.77

总价措施项目清单与计价表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	审前合计	审后合计	审核增减
1	安全文明施工费	11117.00	9891.00	-1226.00
2	其他总价措施费	1938.00	1713.00	-225.00
3	防尘喷雾措施费	249.00	1039.00	790.00
合 计		13304.00	12643.00	-661.00

其他项目清单与计价审核汇总表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	审前金额 (元)	审后金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	总承包服务费			
合 计				——

主要材料设备项目与价格表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第1页 共1页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
一		材料					
二		设备					

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第1页 共20页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
一		人工								
1	00010040	定额人工费		元			137482.27			128679.18
二		材料								
1	01000030	型钢	综合	kg	11.521	3.533	40.70	11.521	3.606	41.54
2	01010120	螺纹钢	HRB335Φ16	t	2.436	3739.400	9107.98	2.436	3722.530	9066.89
3	01010240	螺纹钢	HRB400Φ12	t				0.250	3792.040	948.39
4	01010240	螺纹钢	HRB400Φ12	t				0.328	3792.040	1243.79
5	01010270	螺纹钢	HRB400Φ18	t				0.501	3722.530	1865.83
6	01010280	螺纹钢	HRB400Φ20	t				0.071	3731.380	263.90
7	01010350	螺纹钢	HRB400EΦ16	t	1.975	3739.400	7386.74	0.405	3722.530	1507.16
8	01010590	线材	HRB400EΦ8	t				0.465	4127.070	1919.58
9	01010590	线材	HRB400EΦ8	t				0.957	4127.070	3948.62
10	01010600	线材	HRB400EΦ10	t	1.966	4188.710	8233.93		4127.070	
11	01010790	热轧圆盘条	Φ10以内	kg				3.950	3.420	13.51
12	01030080	镀锌铁丝	10#	kg	38.402	8.220	315.67	38.402	8.220	315.67
13	01030140	镀锌铁丝	22#	kg	52.093	9.750	507.91	21.194	9.750	206.64
14	01030190	镀锌铁丝	Φ2.2~1.2	kg	1.029	8.650	8.90	0.374	8.650	3.23
15	01030390	镀锌低碳钢丝	Φ3	kg	28.731	8.650	248.53	28.635	8.650	247.69
16	01090110	圆钢	综合	kg	4.560	4.207	19.18	0.315	4.150	1.31
17	01090240	圆钢	Φ6	t	0.074	3791.570	281.18	0.070	3791.570	265.56
18	01090290	圆钢	Φ10	t	1.310	4155.710	5446.04		4097.750	
19	01090310	圆钢	Φ12	kg				0.700	4.071	2.85
20	01090320	圆钢	Φ14	t	1.317	4115.040	5419.18		4115.040	
21	01130010	扁钢	综合	kg	14.584	3.990	58.19	2.911	3.990	11.61

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第2页 共20页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
22	01130090	扁钢	25×4	kg				10.816	4.020	43.48
23	01210010	角钢	综合	kg	42.750		165.40	63.409	3.847	243.94
24	01210130	角钢	50	t	0.046	3868.520	177.24	0.034	3847.140	132.20
25	01290100	钢板	综合	t	1.095	4009.000	4387.97	1.091	4009.000	4373.27
26	01291750	热轧厚钢板	δ 8.0~15	kg	0.462	4.110	1.90	0.233	4.110	0.96
27	01291790	热轧厚钢板	δ 12~20	kg	0.239	4.080	0.98	0.218	4.080	0.89
28	01510020	铝合金型材	综合	kg	89.221	23.146	2065.11	89.221	23.146	2065.11
29	01530010	封铅	含铅65% 锡35%	kg	0.906	48.670	44.09		48.670	
30	01610250	铁件	综合	kg	675.421	5.430	3667.53	514.143	5.425	2789.23
31	02010180	橡胶板	δ 1-3	kg	0.139	3.670	0.51	0.056	3.670	0.21
32	02070240	橡胶垫	δ 2	m2	0.151	3.270	0.49		3.270	
33	02090050	塑料薄膜		m2	52.981	0.410	21.72	52.981	0.410	21.72
34	02130050	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	37.123	0.110	4.08	37.629	0.110	4.14
35	02190001	尼龙帽		个	33.581	0.130	4.37	33.581	0.130	4.37
36	02270001	白布		kg	0.624	25.110	15.67	0.552	25.110	13.86
37	02270260	棉纱		kg	0.100	5.220	0.52	0.409	5.220	2.13
38	02310110	40厚铝合金防淹板		块	1.000	18962.895	18962.89	1.000	18962.895	18962.90
39	02330010	草袋		个	15.817	1.460	23.09		1.460	
40	03010550	圆钉		kg	29.197	9.930	289.93	29.197	9.930	289.93
41	03010640	木螺钉	M2-4×6-65	个	62.560	0.060	3.75	62.560	0.060	3.75
42	03010750	木螺钉	M4×65	个	244.773	0.100	24.48	134.273	0.100	13.43
43	03011980	镀锌锁紧螺母	1.5×20	个	117.926	0.230	27.12	161.620	0.230	37.17
44	03012000	镀锌锁紧螺母	3×25	个	160.200	0.270	43.25		0.270	
45	03012440	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	个	6.240	0.390	2.43	6.240	0.390	2.43

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第3页 共20页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
46	03013470	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫	M16×100以内	套	4.100	1.610	6.60	8.200	1.610	13.20
47	03014950	拉杆螺栓		kg	3.231	8.370	27.04	3.231	8.370	27.04
48	03014970	六角螺栓		kg	0.424	6.460	2.74	0.362	6.460	2.34
49	03015340	膨胀螺栓		kg				0.251	7.880	1.98
50	03015360	膨胀螺栓	M6-12×50-120	套	32.960		55.37	53.560	1.680	89.98
51	03015420	膨胀螺栓	M6	个	24.159	6.150	148.58		6.150	
52	03015450	膨胀螺栓	M8	套	31.888	0.630	20.09	31.888	0.630	20.09
53	03015460	膨胀螺栓	M10	套				16.744	0.930	15.57
54	03015480	膨胀螺栓	M12	套				26.317	1.620	42.63
55	03016350	镀锌六角螺栓带螺母	2平垫1弹垫 M10×100以内	套	0.294	0.930	0.27	0.020	0.930	0.02
56	03016890	六角螺栓带螺母、垫圈	综合	kg				0.336	6.150	2.06
57	03030050	不锈钢铰链	127	个	20.238	20.350	411.84	20.238	20.350	411.84
58	03030640	铝合金门档	40×40	m	23.967	13.940	334.10	23.967	13.940	334.10
59	03050110	不锈钢合页		副	113.968	7.080	806.89	113.968	7.080	806.89
60	03050120	普通拉锁		套	10.140	4.420	44.82	10.140	4.420	44.82
61	03050130	尼龙站脚		个	23.838	7.080	168.77	23.838	7.080	168.77
62	03070060	冲洗龙头	DN25	个	4.040	22.700	91.71		22.700	
63	03070060	冲洗龙头DN25		个				4.040	8.120	32.80
64	03070410	地漏	DN100	个	0.500	19.660	9.83	3.000	19.660	58.98
65	03070570	存水弯	DN100	个	0.503	14.370	7.22	3.015	14.370	43.33
66	03070680	大便器排水接头	DN100	个	8.080	19.290	155.86	8.080	19.290	155.86
67	03070690	大便器存水弯	DN100	个	8.080	17.090	138.09	8.080	17.090	138.09
68	03070700	大便器胶皮碗	配喉箍	套	8.400	3.270	27.47	8.400	3.270	27.47
69	03070710	大便器脚踏阀		个	8.080	48.950	395.52		48.950	

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第4页 共20页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
70	03070750	感应水嘴（交流电）及配件	15	套				2.020	271.650	548.73
71	03070780	混合冷热龙头		个	2.020	249.600	504.19		249.600	
72	03070810	角型阀（带铜活）	DN15	个	4.040	6.190	25.01	2.020	6.190	12.50
73	03070930	洗脸盆排水附件		套				2.020	13.500	27.27
74	03130160	低合金实芯焊丝	Φ1.2	kg	125.022	8.850	1106.44	124.603	8.850	1102.74
75	03130300	松香焊锡丝	综合	m	0.070	1.170	0.08	0.070	1.170	0.08
76	03130340	电焊条	结422	kg	21.987	6.730	147.98	17.100	6.730	115.08
77	03130370	电焊条	结422Φ3.2	kg	25.294		173.51	36.814	6.860	252.54
78	03130410	电焊条	Φ3.2	kg				0.060	6.860	0.41
79	03130790	冲击钻头	Φ6~8	个	2.106	5.130	10.80	1.326	5.130	6.80
80	03130810	冲击钻头	Φ8~16	个	0.352		2.62	0.572	7.430	4.25
81	03130820	冲击钻头	Φ10~20	个				0.108	11.060	1.19
82	03130830	冲击钻头	Φ8	个	0.151	4.780	0.72		4.780	
83	03130850	冲击钻头	Φ12	只	0.464	8.850	4.11	0.464	8.850	4.11
84	03130860	冲击钻头	Φ14	个				0.274	10.350	2.84
85	03130870	冲击钻头	Φ16	个				0.459	11.680	5.36
86	03130970	合金钢钻头	Φ10	个	0.302	3.660	1.11		3.660	
87	03131110	锯条	综合	根	6.492	0.440	2.86	12.416	0.440	5.46
88	03131120	钢锯条		根	4.568	0.230	1.05	16.456	0.230	3.78
89	03131240	尼龙砂轮片	Φ100	片	0.007	2.110	0.01	0.007	2.110	0.01
90	03131270	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.167	8.880	1.48	0.167	8.880	1.48
91	03131360	塑料胀管	Φ6-8	个	324.091	0.040	12.96	207.742	0.040	8.31
92	03131480	铁砂布		张	1.943	0.880	1.71	1.932	0.880	1.70
93	03131490	铁砂布	0#-2#	张	1.425	0.810	1.15	0.099	0.810	0.08

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第5页 共20页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
94	03131590	低碳钢焊条	综合	kg	1.824	7.100	12.95	2.033	7.100	14.44
95	03131630	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	0.732	7.100	5.20	0.919	7.100	6.53
96	03131700	合金钢切割片	Φ300	片	2.870	195.580	561.23	1.907	195.580	372.88
97	03131890	锡基钎料		kg				0.264	42.480	11.21
98	03131970	低合金钢焊条	E43系列	kg	16.266	13.820	224.79	8.150	13.820	112.64
99	03210020	不锈钢挂衣钩		个	10.140	0.850	8.62	10.140	0.850	8.62
100	03210390	钢丝网		m2	10.008	7.450	74.56	10.008	7.450	74.56
101	03210610	零星卡具		kg	58.941	5.730	337.73	58.941	5.730	337.73
102	03210660	平垫铁	综合	kg	0.150	4.480	0.67	0.150	4.480	0.67
103	03211670	圆形塑料角码	5×5	个	7.200	2.650	19.08	7.200	2.650	19.08
104	04010001	水泥	32.5	kg	861.216	0.400	344.49	918.432	0.400	367.37
105	04010090	袋装水泥	42.5	kg	261.650	0.425	111.20	179.885	0.425	76.45
106	04010170	散装水泥	42.5	kg	15554.204	0.408	6346.12	25504.681	0.408	10405.91
107	04030120	中(细)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3	1.648	207.100	341.23	1.639	207.100	339.37
108	04030150	中(粗)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3	2.131	207.100	441.34	2.131	207.100	441.34
109	04030170	机制砂		m3	0.072	131.400	9.46	0.072	131.400	9.46
110	04030200	天然中砂		m3	81.306	172.580	14031.79	11.754	172.580	2028.51
111	04030230	净干砂(机制砂)		m3	31.069	131.400	4082.51	57.288	131.400	7527.63
112	04030240	陶砂		m3	0.005	576.000	2.89	0.005	576.000	2.89
113	04050190	碎石	综合	m3	8.220	86.420	710.39	8.220	86.420	710.39
114	04050200	碎石	Φ5-10 (细石)	m3	4.537		550.11	1.785	121.260	216.48
115	04050230	碎石	Φ5-25	m3	8.468	94.140	797.17	6.723	94.140	632.95
116	04050240	碎石	Φ5-31.5	m3	15.700		1447.10	44.239	92.170	4077.50
117	04070080	淤泥陶粒	密度等级≥500kg/m3	m3	0.008	336.000	2.75	0.008	336.000	2.75

人工、材料设备、机械汇总审核表

第6页 共20页

工程名称: “一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
118	04090030	粉煤灰	II级	kg	2428.068		509.89	5174.990	0.210	1086.75
119	04090080	海菜粉		kg	0.578	127.190	73.49		127.190	
120	04090170	石灰膏		m3	0.376	659.000	247.56	0.376	659.000	247.56
121	04090360	粘土膏		m3	0.312	29.010	9.04	0.279	29.010	8.09
122	04090370	种植土		m3	324.000	34.340	11126.16	324.000	34.340	11126.16
123	04130060	烧结粉煤灰砖	240×115×53	块	128.000	0.340	43.52	128.000	0.340	43.52
124	04130390	透水砖	8cm	m2	183.600	80.750	14825.70	183.600	80.750	14825.70
125	04130540	烧结煤矸石普通砖	240×115×53	块	159.008	0.350	55.65		0.350	
126	04130600	烧结煤矸石空心砖	190×190×90	块	124.969	0.640	79.98		0.640	
127	04130610	烧结煤矸石空心砖	190×190×190	块	532.049	1.300	691.66		1.300	
128	04150090	加气混凝土砌块	A5.0	m3	8.566	238.030	2038.90	13.102	238.030	3118.77
129	04270100	混凝土内撑条	20mm×25mm	m	25.081	0.990	24.83	25.081	0.990	24.83
130	05030210	杉木锯材		m3	0.537	1858.000	997.24	0.537	1858.000	997.24
131	05030220	松木锯材		m3	2.742	1379.000	3781.45	2.742	1379.000	3781.00
132	05030240	枕木	综合	m3	0.160	1969.000	315.04	0.160	1969.000	315.04
133	05050010	胶合板	5厚	m2	1.449	12.540	18.17	1.449	12.540	18.17
134	05050050	胶合板	13厚	m2	3.997	26.550	106.11	3.997	26.550	106.11
135	05050090	胶木板		kg	0.213	12.030	2.56	0.015	12.030	0.18
136	06010080	镜面玻璃	δ 6	m2	1.628	61.630	100.36		61.630	
137	06010240	镜面玻璃磨边	δ 5	m2				1.408	56.890	80.08
138	06110010	中空玻璃	5+12+5	m2	5.856	118.300	692.82	5.856	118.300	692.82
139	06110010	中空玻璃	5+12+5	m2	3.486	118.300	412.39	3.486	118.300	412.39
140	07010090	瓷质面砖	200×100	m2	97.203	55.750	5419.07	97.203	45.890	4460.65
141	07050120	防滑砖	300×600	m2	43.077	46.020	1982.40	42.307	46.020	1946.98

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第7页 共20页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
142	08010150	磨光大理石板	20厚	m2	1.950	232.760	453.98	1.463	232.760	340.48
143	09050140	铝合金插缝板		m2	16.903	63.720	1077.06		63.720	
144	09050190	铝扣板	600*600	m2				42.038	95.680	4022.18
145	09050210	铝合金平板		m2	34.743	40.710	1414.38		40.710	
146	09110090	防水型复合板材	18厚	m2	45.316	36.280	1644.07	45.316	36.280	1644.07
147	10030060	铝合金龙骨(不上人型)	平面 600×600	m2	42.037	19.470	818.46		19.470	
148	10030260	铝合金方板天棚龙骨(不上人型)	嵌入式 600×600	m2				42.038	19.470	818.48
149	12030370	铝合金角线	L20×20×1.5	m	4.740	7.960	37.73		7.960	
150	12030400	铝合金收边线		m				49.605	4.420	219.25
151	12030440	铝合金压条	T型	m	37.542	7.960	298.84	37.542	7.960	298.84
152	12090060	软塑料线条	直线 宽200	m	10.584	7.080	74.93	10.584	7.080	74.93
153	13010070	醇酸清漆		kg	0.486	12.580	6.11	0.118	12.580	1.48
154	13010160	酚醛调和漆		kg	53.089	11.970	635.48	52.972	11.970	634.08
155	13010370	沥青清漆		kg				0.121	10.910	1.32
156	13030300	水性水泥漆		kg	30.990	8.880	275.19	30.990	8.880	275.19
157	13030310	内墙水泥漆底漆		kg	12.949	8.040	104.11	12.949	8.040	104.11
158	13030480	腻子粉		kg	113.730	1.020	116.00	227.459	1.020	232.01
159	13030600	环氧富锌底漆(封闭漆)		kg	10.002	24.280	242.84	9.968	24.280	242.03
160	13050060	防锈漆	C53-1	kg	0.188	9.880	1.86	0.013	9.880	0.13
161	13050090	醇酸防锈漆		kg	77.913	9.910	772.12	77.913	9.910	772.12
162	13050220	沥青绝缘漆		kg	0.151	13.270	2.00		13.270	
163	13330070	SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔)	3	m2	36.539	27.740	1013.60	19.192	27.740	532.37
164	13330210	高分子自粘胶膜卷材	3mm	m2				131.713	20.520	2702.76

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第8页 共20页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
165	13330335	高分子复合承载防水卷材	1.2mm厚	m2	147.547	22.120	3263.74	6.083	22.120	134.55
166	13350040	防水粉		kg				20.788	1.180	24.53
167	13350250	密封膏		kg	0.025	10.020	0.25	0.025	10.020	0.25
168	13350560	防水密封胶		kg	4.980	10.080	50.20	4.880	10.080	49.19
169	13350610	水泥基渗透结晶防水涂料	I型	kg	563.748	12.740	7182.15	561.171	12.740	7149.32
170	13350630	聚合物复合改性沥青防水涂料		kg	93.780	5.340	500.79	108.960	5.340	581.85
171	13350660	聚氨酯发泡密封胶	750ml/支	支	18.071	11.950	215.95	18.071	11.950	215.95
172	13410030	嵌缝料		kg	15.567	4.470	69.59	15.567	4.470	69.58
173	14030060	汽油	92#	kg	0.755	8.840	6.67	0.727	8.750	6.36
174	14030100	铅油	厚漆	kg	12.002	6.020	72.25	2.743	6.020	16.51
175	14050020	溶剂油		kg	0.929	6.000	5.57	0.239	6.000	1.43
176	14050060	油漆溶剂油		kg	6.909	7.260	50.15	6.909	7.260	50.16
177	14070130	机油	综合	kg	0.031	5.540	0.17	0.077	5.540	0.43
178	14090010	电力复合酯	综合	kg	0.410	25.400	10.41	0.410	25.400	10.41
179	14230280	漂白粉		kg	0.257	1.320	0.34	0.034	1.320	0.04
180	14330001	丙酮		kg				1.453	6.640	9.65
181	14330190	硬脂酸	一级	kg	0.151	7.530	1.14		7.530	
182	14350190	防水剂		kg	23.107	2.540	58.69		2.540	
183	14350440	膨胀剂		kg				124.212	0.710	88.19
184	14350570	脱模剂		kg	19.905	2.920	58.12	19.905	2.920	58.12
185	14350690	药剂		kg	9.891	21.450	212.12	9.891	21.450	212.16
186	14350970	环氧富锌漆稀释剂		kg	1.000	11.310	11.31	0.997	11.310	11.27
187	14351100	减水剂	WR-S	kg	140.859		502.87	209.932	3.570	1070.76
188	14351110	增稠剂	10万粘度	kg	0.097	17.000	1.66	0.097	17.000	1.66

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第9页 共20页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
189	14351160	专用减水剂（清水、自密实、轻骨料混凝土）	HWR-S	kg	0.325	5.100	1.66	0.325	5.100	1.66
190	14351200	金属清洁剂		kg				1.380	6.420	8.86
191	14390050	二氧化碳气体		m3	99.664	2.050	204.31	99.330	2.050	203.63
192	14390070	可燃气体（丙烷）		kg	35.369	2.880	101.86	35.251	2.880	101.52
193	14390180	氧气		m3	71.234	4.010	285.65	71.036	4.010	284.85
194	14390190	乙炔气		kg	0.165	21.350	3.53	0.178	21.350	3.81
195	14410070	玻璃胶	300ml	支	19.751	8.850	174.80	19.751	8.850	174.80
196	14410090	玻璃胶	350g	支	6.166	12.960	79.91	6.166	12.960	79.91
197	14410310	加气混凝土界面剂粉料		kg	75.116		108.17	151.893	1.440	218.73
198	14410320	加气混凝土界面剂胶料		kg	37.394		236.71	75.616	6.330	478.65
199	14410430	氯丁粘接剂		kg	0.020		0.30	1.077	14.760	15.90
200	14410450	密封胶		kg	132.572	6.560	869.67	83.370	6.560	546.90
201	14410730	粘结剂	YJ-302	kg	4.594	10.500	48.24	3.446	10.500	36.18
202	14410760	粘合剂	507	kg				0.015	7.560	0.11
203	14410860	建筑胶		kg				31.780	1.950	61.97
204	15010420	石棉橡胶板	低压 δ 0.8-6	kg	0.023	7.270	0.17	0.021	7.270	0.15
205	15130220	聚苯乙烯泡沫板	δ 30	m2	50.383	19.590	987.00	47.573	19.590	931.95
206	17010001	钢管		t	4.001	4160.000	16642.91	3.987	4160.000	16587.15
207	17010310	焊接钢管		kg	0.863	4.145	3.58	0.863	4.152	3.58
208	17010430	焊接钢管	DN20	m	0.196	6.774	1.33	0.098	6.785	0.66
209	17030040	镀锌钢管DN20		m	29.453	9.049	266.52	40.366	8.995	363.09
210	17030050	镀锌钢管	DN25	m	103.000	13.442	1384.53		13.363	
211	17070030	无缝钢管	Φ 22×2	m	0.018	6.320	0.11	0.015	6.320	0.09
212	17090110	镀锌方钢管	40×20×2	kg	48.384	5.310	256.92	48.384	5.310	256.92

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第10页 共20页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
213	17190030	金属软管	DN15	根	4.040	30.000	121.20		30.000	
214	17190030	金属软管	DN15	根				4.040	15.000	60.60
215	17250001	塑料管		kg	0.150	9.940	1.49	0.150	9.940	1.49
216	17251260	硬聚氯乙烯管	Φ15	m	22.166	2.440	54.08	22.165	2.440	54.08
217	17252610	PP-R给水管	Φ20	m	9.225	3.650	33.67	9.225	3.650	33.67
218	17252650	塑料给水管	Φ50	m	3.576	9.810	35.08		9.810	
219	17252670	塑料污水管	Φ75	m	6.391	22.350	142.83		22.350	
220	17252670	塑料雨水管	Φ75	m	9.595	22.350	214.45		22.350	
221	17252690	塑料给水管	Φ110	m	36.157	41.020	1483.18		41.020	
222	17253690	PVC-U排水管	Φ50	m				3.562	5.880	20.95
223	17253700	PVC-U雨水管	Φ75	m				9.255	9.890	91.53
224	17253700	PVC-U排水管	Φ75	m				6.391	9.890	63.20
225	17253710	PVC-U排水管	Φ110	m				33.809	16.120	544.99
226	17253950	PP-R给水管	1.25MPa Φ25×2.3	m				3.282	4.120	13.52
227	17253960	PP-R给水管	1.25MPa Φ32×2.9	m				11.140	6.560	73.08
228	17253980	PP-R给水管	1.25MPa Φ50×4.6	m				8.331	15.310	127.55
229	17253990	PP-R给水管	1.25MPa Φ63×5.8	m				23.757	25.320	601.53
230	17270250	橡胶软管	DN20	m	0.087	10.970	0.95	0.045	10.970	0.49
231	17310780	输水软管	Φ25	m	0.036	3.760	0.14	0.030	3.760	0.11
232	17310830	泵管		m	0.093	136.280	12.70	0.093	136.280	12.70
233	18013820	黑玛钢弯头	DN15	个				1.010	1.180	1.19
234	18031880	螺纹管件	DN15	个	4.040	1.290	5.21		1.290	
235	18031880	螺纹管件	DN15	个				2.020	10.000	20.20
236	18091480	室内塑料给水管电熔管件	Φ20	个	13.802	0.450	6.21	13.802	0.450	6.21

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第11页 共20页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
237	18091490	室内塑料给水管电熔管件	Φ25	个	3.957	0.450	1.78	3.957	0.450	1.78
238	18091500	室内塑料给水管电熔管件	Φ32	个	11.853	1.250	14.82	11.853	1.250	14.82
239	18091520	室内塑料给水管电熔管件	Φ50	个	2.612	9.680	25.28		9.680	
240	18091520	室内塑料给水管电熔管件	Φ50	个	6.084	3.830	23.30	6.084	3.830	23.30
241	18091530	室内塑料给水管电熔管件	Φ63	个	15.409	6.510	100.32	15.409	6.510	100.32
242	18091650	室内塑料给水管热熔管件	Φ75	个	9.488	53.190	504.65		53.190	
243	18091670	室内塑料给水管热熔管件	Φ110	个	10.961	95.010	1041.41		95.010	
244	18091760	室内塑料给水管粘接管件	Φ75	个				3.793	4.080	15.47
245	18091870	室内塑料排水管用粘接管件	Φ50	个				2.429	2.700	6.56
246	18091880	室内塑料排水管用粘接管件	Φ75	个				8.358	4.080	34.10
247	18091890	室内塑料排水管用粘接管件	Φ110	个				41.140	11.150	458.71
248	18150390	镀锌钢管接头	DN20×2.75	个	4.718	1.600	7.55	6.466	1.600	10.35
249	18150400	镀锌钢管接头	DN25×3.25	个	16.500	3.550	58.58		3.550	
250	18150950	黑玛钢管活接头	DN15	个	2.020	2.210	4.46	1.010	2.210	2.23
251	18150990	黑玛钢管活接头	DN40	个	1.010	11.060	11.17	1.010	11.060	11.17
252	18151750	黑玛钢六角内接头	DN15	个	1.616	1.500	2.42	1.818	1.500	2.73
253	18151790	黑玛钢六角内接头	DN40	个	2.020	4.690	9.47	2.020	4.690	9.47
254	18250020	成品管卡		套	32.508		34.46	76.407	1.060	80.99
255	18250550	镀锌钢管卡	DN20	个	35.343	0.800	28.27	48.439	0.800	38.75
256	18250560	镀锌钢管卡	DN25	个	85.500	0.880	75.24		0.880	
257	18251070	黑玛钢管箍	DN15	个				1.010	0.880	0.89
258	18251510	卡箍(泵管用)		个	0.044	50.440	2.20	0.044	50.440	2.20
259	19002300	螺纹阀门	DN15	个	0.024	10.220	0.25		10.220	
260	19002300	螺纹阀门	DN15	个				0.024	10.220	0.25

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：“一岗三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第12页 共20页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
261	19002300	闸阀	DN15	个	1.010	29.900	30.20	1.010	29.900	30.20
262	19002300	自动排气阀DN15		个	1.010	62.000	62.62		11.960	
263	19002300	自动排气阀DN15		个				1.000	10.220	10.22
264	19002310	螺纹阀门	DN20	个	0.032	12.580	0.40	0.024	12.580	0.30
265	19002310	螺纹阀门	DN20	个	0.024	12.580	0.31	0.004	12.580	0.06
266	19002350	加密阀	DN50	个	1.010	266.000	268.66		266.000	
267	19002350	止回阀	DN50	个	1.010	192.600	194.53		192.600	
268	19030300	螺纹闸阀	DN40	个				2.020	70.380	142.17
269	19030370	螺纹闸阀	Z15T-10 DN50	个					63.610	
270	21090001	洗脸盆		个	2.020	55.210	111.52		55.210	
271	21090001	洗脸盆		个				2.020	136.000	274.72
272	21130120	污水池		个	2.020	500.000	1010.00	2.020	342.760	692.38
273	21150001	瓷蹲式大便器		个	8.080	39.230	316.98		39.230	
274	21150001	瓷蹲式大便器		个				8.080	268.500	2169.48
275	21170001	挂斗式小便器		套	4.040	276.110	1115.48	4.040	306.240	1237.21
276	21310050	冲洗管	DN32	根	8.080	87.380	706.03		87.380	
277	21310050	冲洗管	DN32	根				8.080	20.000	161.60
278	21310070	小便器冲水连接管	DN15	根	4.040	15.000	60.60	4.040	15.000	60.60
279	21310080	洗脸盆托架		副				2.020	5.000	10.10
280	21310090	洗脸盆托架	-40×5	副	2.020	6.840	13.82	2.020	6.840	13.82
281	21310130	埋入式感应控制器		个				8.080	344.520	2783.72
282	21310130	埋入式感应控制器		个	4.040	320.000	1292.80	4.040	261.700	1057.27
283	22250010	防污器	DN32	个	8.080	292.180	2360.81		292.180	
284	22250010	防污器	DN32	个				8.080	55.000	444.40

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第13页 共20页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
285	24010170	无线无磁远传水表	DN40	个	1.000	2167.450	2167.45		2167.450	
286	24010170	螺纹水表	DN40	个				1.000	128.320	128.32
287	24110190	弹簧压力表	Y-100 0-1.6MPa	块	0.065	53.430	3.50	0.045	53.430	2.41
288	24590040	压力表弯管	DN15	个	0.065	15.000	0.98	0.045	15.000	0.68
289	25000020	圆形吸顶灯LED	1x30W	套	11.110	60.000	666.60	11.110	45.000	499.95
290	26050080	单控三联暗开关	(中档) 10A	个				3.060	14.540	44.49
291	26310001	空白面板		个				2.040	1.290	2.63
292	27060130	接地母线敷设(户外接地母线敷设)-40*4mm镀锌扁钢		m				20.422	6.470	132.13
293	27170170	自粘性塑料带	20×20000	卷	0.100	13.270	1.33	0.100	13.270	1.33
294	27170180	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷				0.523	3.540	1.85
295	28010420	硬铜绞线	TJ-2.5~4	m	5.618	3.020	16.97	5.618	3.020	16.97
296	28031400	铜芯交联聚乙烯绝缘电线	WDZB-BVJ-3x2.5	m				144.316	2.523	364.08
297	28031560	BV-1*10mm2		m				15.750	6.600	103.95
298	28031940	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5	m	15.573	1.680	26.16	15.573	1.680	26.16
299	28031960	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4	m				5.460	2.620	14.31
300	28032060	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线	BVR-4	m	25.376	3.280	83.23	6.819	3.280	22.37
301	28110020	室内铜芯电力电缆敷设	WDZB-YJV-0.6/1KV-3*2.5	m	36.355	8.758	318.40		8.758	
302	28110020	室内铜芯电力电缆敷设	YJV-0.6/1KV-5*6五芯电力电缆敷设	m	101.000	29.592	2988.79		29.592	
303	29060820	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	11.781	0.050	0.59	16.146	0.050	0.81
304	29060850	镀锌钢管塑料护口	DN25	个	15.500	0.090	1.40		0.090	
305	29060930	PC25		m				15.900	2.160	34.34
306	29061400	难燃塑料管接头	25	个				3.150	0.270	0.85
307	29061480	难燃塑料管卡子	25	个				18.270	0.180	3.29

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第14页 共20页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
308	29061550	难燃塑料管三通	25	个				0.480	0.350	0.17
309	29061620	难燃塑料管伸缩接头	25	个				0.315	4.960	1.56
310	29061690	难燃塑料管弯头	25	个				0.315	0.350	0.11
311	29090180	铜接线端子	20A	个	11.165	0.320	3.57	11.165	0.320	3.57
312	29090290	铜接线端子	DT-6	个	2.030	1.330	2.70	2.030	1.330	2.70
313	29110090	等电位端子箱		个	1.000	23.450	23.45	2.000	23.450	46.90
314	29110190	塑料接线盒		个				2.040	1.220	2.49
315	29170150	镀锌地线夹	20	套	18.272	0.120	2.19	25.042	0.120	3.01
316	29170160	镀锌地线夹	25	套	63.900	0.140	8.95		0.140	
317	29250020	镀锌电缆吊挂	3.0×50	套	7.701	30.170	232.33		30.170	
318	29250090	镀锌电缆卡子	2×35	套	35.333	3.150	111.30		3.150	
319	32070001	马尼拉草		m2	720.500	11.000	7925.50	720.500	11.000	7925.50
320	32130001	麦冬	高度10-15cm, 冠幅10-15cm	株	6000.000	0.425	2550.00	6000.000	0.425	2548.80
321	32130001	红叶石楠	高度35-40cm, 冠幅20-25cm	株	2160.000	1.274	2751.84	2160.000	1.274	2752.70
322	32270001	肥料		kg	4665.500	0.440	2052.82	4665.500	0.440	2052.82
323	33010040	吊杆		kg	12.651	6.190	78.31	9.328	6.190	57.74
324	33050130	雨水斗DN100		套	1.000	50.000	50.00	1.000	50.000	50.00
325	33050160	铸铁盖板	300×500	套	70.700	124.340	8790.84	70.700	124.340	8790.84
326	34050010	草板纸	80#	张	58.993	1.060	62.53	58.993	1.060	62.53
327	34110030	电		kW·h	30.451	0.660	20.10	17.139	0.660	11.31
328	34110080	水		m3	322.723	3.280	1058.52	319.562	3.280	1048.16
329	34130010	标志牌	塑料扁形	个	9.060	0.880	7.97		0.880	
330	35010001	钢模板		kg	3.347	6.190	20.72	3.347	6.190	20.72
331	35010140	胶合板	18厚、一级、酚醛	m2	108.492	41.720	4526.30	108.492	41.720	4526.28

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第15页 共20页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
332	35020030	木支撑		m3	1.724	2173.000	3747.22	1.724	2173.000	3747.22
333	35020060	蝴蝶扣		个	4.986	5.310	26.48	4.986	5.310	26.48
334	35030030	固定底座		个.月	75.536	0.620	46.83	75.536	0.620	46.83
335	35030050	可调托座		个.月	76.914	1.150	88.45	76.914	1.150	88.45
336	35030080	钢管	Φ48.3×3.6	t.月	3.150	150.440	473.94	3.150	150.440	473.93
337	35030090	钢管使用费		t.月	2.382	150.440	358.38	2.382	150.440	358.38
338	35030190	扣件		个	0.323	10.620	3.44	0.323	10.620	3.44
339	35030200	扣件		个.月	782.018	0.440	344.09	782.008	0.440	344.08
340	35030210	扣件、底座使用费		个.月	369.295	0.440	162.49	369.295	0.440	162.49
341	35030310	木脚手板	500	m3	0.010	2119.000	20.77	0.010	2119.000	20.77
342	35030320	竹脚手板		m2	11.330	4.090	46.34	11.330	4.090	46.34
343	35050070	密目安全网（阻燃）	1.5×6	m2	119.679	4.450	532.57	119.679	4.450	532.57
344	49010030	其他材料费		%	4870.391	1.000	329.70	243.981	1.000	243.98
345	49010030	其他材料费		%	862.130	1.000	595.90	387.569	1.000	387.57
346	49010040	其他材料费		元	1189.277	1.000	1189.28	1081.838	1.000	1081.84
347	49010040	其他材料费		元	1665.021	1.000	1665.02	1582.180	1.000	1582.18
348	49010320	小五金费用		元	370.705	1.000	370.71	370.705	1.000	370.71
349	50350010	卫生间排气扇		台	4.000	105.000	420.00	4.000	80.000	320.00
350	80010020	水泥砂浆	1:2 (32.5)	m3	0.002	413.587	0.85	0.002	413.587	0.85
351	80010030	水泥砂浆	1:2.5 (32.5)	m3				0.049	406.226	19.83
352	80010040	水泥砂浆	1:3 (32.5)	m3				0.217	373.826	80.99
353	80010040	水泥砂浆	1:3 (32.5)	m3	0.274	373.826	102.54		373.826	

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第16页 共20页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
354	80010340	干硬性水泥砂浆	1:3	m3	0.845	290.600	245.55	0.830	290.600	241.16
355	80010350	现拌砌筑砂浆	M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	0.055	208.652	11.45		208.652	
356	80010460	现拌抹灰砂浆	1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	0.089	635.993	56.47		635.993	
357	80010460	现拌抹灰砂浆	1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	0.246		156.71	0.089	635.993	56.47
358	80010480	现拌抹灰砂浆	1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	0.777	393.476	305.73	0.777	393.476	305.73
359	80010480	现拌抹灰砂浆	1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3				0.642	393.476	252.52
360	80010480	现拌抹灰砂浆	1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	0.242	380.073	91.82		380.073	
361	80010480	现拌抹灰砂浆	1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	0.462	380.073	175.51		380.073	
362	80010490	现拌抹灰砂浆	1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	0.836	352.642	294.88	0.774	352.642	272.96
363	80010500	现拌抹灰砂浆	1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	1.930	315.922	609.83	1.930	315.922	609.83
364	80010500	现拌抹灰砂浆	1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	2.029	315.922	641.08	1.672	315.922	528.24
365	80010680	预拌同配比砂浆	C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.116	313.380	36.20	0.116	313.380	36.20
366	80010680	预拌同配比砂浆	C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.027	313.380	8.40	0.027	313.380	8.41
367	80010700	预拌同配比砂浆	C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.079	342.390	26.89	0.079	342.390	26.89
368	80010700	预拌同配比砂浆	C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.056	342.390	19.32	0.056	342.390	19.32
369	80050100	混合砂浆	1:1:6	m3	1.339	406.440	544.40	1.339	406.440	544.30
370	80050150	现拌混合砂浆	M5(42.5)	m3	1.078	191.976	207.00	0.765	191.976	146.84
371	80050200	砌筑混合砂浆	M2.5(32.5)	m3	2.089	280.418	585.86	1.176	280.418	329.77

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称: “一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第17页 共20页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
372	80050200	砌筑混合砂浆	M2.5 (32.5)	m3				0.913	280.418	256.09
373	80110110	素水泥浆		m3	0.090	601.784	54.00	0.128	601.784	76.77
374	80213205	现拌普通混凝土	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm	m3				1.836	293.897	539.61
375	80213465	预拌非泵送细石混凝土	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm	m3				0.971	381.360	370.39
376	80213520	预拌非泵送普通混凝土	C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm	m3	2.510	352.470	884.64	2.465	352.470	868.98
377	80213525	预拌非泵送普通混凝土	C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm	m3	4.623	370.220	1711.56	1.937	370.220	717.15
378	80213530	预拌非泵送普通混凝土	C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm	m3	1.909	387.150	738.88	1.909	387.150	739.03
379	80213575	预拌非泵送普通混凝土	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3				10.583	368.120	3895.73
380	80213575	预拌非泵送普通混凝土	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3				6.248	368.120	2299.83
381	80213580	预拌非泵送普通混凝土	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3				0.868	385.170	334.33
382	80213585	预拌非泵送普通混凝土	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3	23.861		9526.35	45.699	399.250	18245.36
383	80213675	预拌泵送普通混凝土	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	m3	4.239	396.910	1682.49	4.239	396.910	1682.49
384	80214875	预拌非泵送抗渗混凝土	C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3				4.175	431.020	1799.71
385	80230020	预拌泵送轻骨料混凝土	塌落度140~220mm 淤泥陶粒, 密度等级≥500kg/m3 容重(kg/m3) 1300~1500 LC7.5	m3	0.032	666.870	21.55	0.032	666.870	21.55
386	80270140	透水水泥混凝土	C15(42.5)	m3	4.111	444.640	1827.80		444.640	

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第18页 共20页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
三										
		设备								
1	49011006	成套配电箱安装		台	1.000	1230.531	1230.53	1.000	550.000	550.00
四										
		施工机具								
1	98110100	高压绝缘电阻测试仪		台班	0.211	39.840	8.42		39.840	
2	98110170	接地电阻测试仪		台班				4.206	9.720	40.88
3	99010020	履带式单斗挖掘机	液压 斗容量1m3	台班	0.500	1389.663	694.83	0.500	1380.024	690.01
4	99010030	履带式单斗挖掘机	液压 斗容量1.25m3	台班	0.210	1425.516	299.86	0.204	1416.362	289.15
5	99050010	电动滚筒式混凝土搅拌机	出料容量400L	台班	0.198	258.366	51.18	0.205	258.366	52.97
6	99050210	灰浆搅拌机	拌筒容量200L	台班	1.745	166.768	291.06	1.617	166.768	269.72
7	99050340	混凝土输送泵车	输送量 45m3/h	台班	0.020	1477.179	29.14	0.020	1470.615	29.01
8	99050490	混凝土输送泵	输送量 45m3/h	台班	0.029	941.174	27.65	0.029	941.174	27.65
9	99050740	平板式混凝土振捣器		台班	0.097	8.970	0.87	0.091	8.970	0.82
10	99050880	混凝土抹平机	功率 5.5kW	台班	0.104	21.786	2.27	0.104	21.786	2.27
11	99050890	布料机		台班	0.042	506.000	21.45	0.042	506.000	21.45
12	99070030	履带式推土机	功率75kW	台班	0.711	878.477	624.82	0.711	873.392	621.20
13	99070040	履带式推土机	功率90kW	台班	0.500	960.240	480.12	0.500	954.929	477.46
14	99070270	轮胎式装载机	斗容量1.0m3	台班	0.690	915.861	631.94	0.690	908.268	626.70
15	99070520	载货汽车	装载质量5t	台班	0.703	548.626	385.72	0.597	545.729	325.73
16	99070530	载货汽车	装载质量6t	台班	1.121	568.261	637.11	1.121	565.270	633.75
17	99070540	载货汽车	装载质量8t	台班	1.026	627.354	641.79	1.026	624.160	640.64
18	99070610	自卸汽车	装载质量4t	台班	1.748	619.671	1083.29	1.722	616.996	1062.53
19	99070750	平板拖车组	装载质量40t	台班	1.000	1541.741	1541.74	1.000	1536.578	1536.58
20	99070990	轨道平车	装载质量10t	台班	1.427	80.367	114.66	1.422	80.367	114.27
21	99090300	汽车式起重机	提升质量5t	台班	0.144	501.990	72.39	0.144	500.242	72.13

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第19页 共20页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
22	99090310	汽车式起重机	提升质量8t	台班	0.106	847.927	90.05		845.368	
23	99090560	门式起重机	提升质量10t	台班	1.163	510.334	593.49	1.159	510.334	591.50
24	99090570	门式起重机	提升质量20t	台班	0.441	681.529	300.63	0.440	681.529	299.63
25	99130280	电动夯实机	夯击能力20~62N.m	台班	12.183	27.160	330.88	7.887	27.160	214.21
26	99130290	电动夯实机	夯击能力250N.m	台班	0.085	24.638	2.10	0.085	24.638	2.10
27	99130610	混凝土路面锯缝机	不含刀片	台班	1.450	22.675	32.87	1.450	22.675	32.87
28	99170010	钢筋调直机	直径40mm	台班	0.948	28.860	27.36	0.392	28.860	11.31
29	99170020	钢筋切断机	直径40mm	台班	0.905	38.824	35.12	0.547	38.824	21.23
30	99170040	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	2.184	23.829	52.04	1.176	23.829	28.02
31	99190190	立式钻床	钻孔直径25mm	台班	0.087	6.368	0.55	0.087	6.368	0.55
32	99190220	台式钻床	钻孔直径16mm	台班	0.034	3.919	0.13	0.034	3.919	0.13
33	99190860	管子切断套丝机	Φ159	台班	0.038	20.039	0.76	0.035	20.039	0.70
34	99210001	木工圆锯机	直径500mm	台班	2.023	23.964	48.48	2.023	23.964	48.48
35	99230050	砂轮切割机	Φ400	台班	0.096	5.460	0.53	0.096	5.460	0.53
36	99250001	交流弧焊机	容量21kVA	台班	0.805	54.398	43.76	0.865	54.398	47.04
37	99250010	交流弧焊机	容量30kVA	台班	1.171	89.460	104.76	1.171	89.460	104.76
38	99250020	交流弧焊机	容量32kVA	台班				0.845	79.463	67.13
39	99250110	直流弧焊机	容量32kV·A	台班	3.635	83.653	304.04	2.452	83.653	205.09
40	99250150	对焊机	容量75kVA	台班	0.538	102.380	55.12	0.374	102.380	38.31
41	99250250	二氧化碳气体保护焊机	NB500	台班	2.265	131.330	297.40	2.257	131.330	296.41
42	99250355	点焊机	容量75kV·A	台班	0.077	125.898	9.70	0.073	125.898	9.16
43	99250460	电熔焊接机	功率3.5kW	台班	1.338	36.800	49.22	1.247	36.800	45.90
44	99250510	埋弧气刨机	ZX5-1000	台班	0.944	111.180	104.91	0.940	111.180	104.55
45	99250560	电焊机		台班	0.270	60.840	16.41	0.387	60.840	23.54

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：“一闸三线”土建2标临时拆除部分复建及零星修缮工程

第20页 共20页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
46	99250590	交流电焊机	容量21kVA	台班				2.728	60.840	165.97
47	99310030	洒水车	罐容量4000L	台班	2.893	600.117	1734.79	2.893	597.399	1728.04
48	99430220	电动空气压缩机	排气量10m3/min	台班	0.472	341.133	160.94	0.470	341.133	160.40
49	99440010	电动单级离心清水泵	出口直径Φ100	台班	0.015	31.424	0.46	0.015	31.424	0.46
50	99440460	试压泵	压力3MPa	台班	0.056	16.431	0.91	0.040	16.431	0.66
51	99450550	其他机械费		元	609.135	1.000	609.14	601.394	1.000	601.39
52	99450790	电焊条烘干箱	容积450×350×450	台班	0.136	15.830	2.15	0.068	15.830	1.08

