

工程预算书

建设单位: _____

工程名称: 福建省平潭及闽江口水资源配置工程-莒口工区
构(建)筑物改造项目-业主第三方检测

工程编号: _____

建筑面积: _____平方米

工程造价: 23460 元

经济指标: _____元/平方米

编制人: _____

编制人证书编号: _____

审核人: _____

审核人证书编号: _____

编制单位: _____

编制日期: 2024年9月13日



扫描全能王 创建

福建省平潭及闽江口水资源配置工程-莒口工区构（建）筑物改造项目-业主第三方检测

序号	检测项目	检测参数	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
一	原材料检测						
1	细骨料	颗粒级配、含泥量、泥块含量、表观密度及吸水率、堆积密度、云母含量、有机质含量	组	1	390	390	
2	粗骨料	表观密度、吸水率、含泥量（石粉含量）、泥块含量、针片状颗粒含量、颗粒级配、超径颗粒含量、逊径颗粒含量、中径筛余率、压碎指标	组	1	608	608	5-10mm、5-20mm、20-40mm各1组
3	水泥	标准稠度用水量、细度、凝结时间、安定性、强度、比表面积	组	1	467	467	32.5、42.5各1组
4	碎石（级配）	颗粒级配、含泥量	组	1	197	197	
5	钢筋（III级钢）	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、内径偏差	组	8	183	1464	φ6~φ22各1组
6	钢筋焊接连接件	抗拉强度、断裂位置	组	1	123	123	电渣压力焊接 φ≤18
7	型钢（热轧工字钢、热轧H钢）	壁厚、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率	组	2	555	1110	各1组
8	钢管（镀锌钢管）	壁厚、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率	组	1	555	555	
9	加气混凝土砌块A3.5	尺寸偏差、外观质量、抗压强度	组	1	333	333	不规则的取芯5孔做抗压试验
10	砼试块	抗压强度	组	3	73	219	
11	砂浆试块	抗压强度	组	3	80	240	
12	电线电缆	导体截面积、20℃导体、直流电阻、绝缘层厚度	组	7	1000	7000	
二	现场试验						
13	碎石底层	粗颗粒土击实	组	1	1200	1200	粗颗粒土最大最小干密度
14	150厚垫层（碎石）	原位密度（灌水法）	点	1	500	500	
15	素土夯实(夯实系数≥95%)	最大干密度及最优含水率	组	1	367	367	轻型击实
16		压实度（环刀法）	点	1	113	113	
17	级配碎石底层（厚度 15cm）	原位密度（灌水法）	点	1	500	500	
18	混凝土强度	回弹法	构件	20	237	4740	每个单元按10个测区
19	混凝土强度	取芯法	组	2	1667	3334	每组3个试件
三	合计					23460	一 + 二
备注：以上数量为暂估算检测数量，最终结算按实际检测数量为准。							



扫描全能王 创建