

工程预算书

建设单位: 福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心

工程名称: 装修项目

工程编号: _____

建筑面积: _____ 平方米

工程造价: 174228 元

经济指标: _____ 元/平方米

编制人: 郭凤鸣
A11213500003623
福建省闽咨造价咨询有限公司
有效期至: 2025年08月29日


编制人证书编号: 陈红
B14233500011490
福建省闽咨造价咨询有限公司
有效期至: 2027年10月31日

审核人: _____

审核人证书编号: _____

编制单位: _____

编制日期: 2025年02月28日



预算编制说明

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

一、工程概况

1. 建设地点：福州市永泰县。
2. 工程专业：装饰工程。
3. 合同工期： / ；工程质量等级：合格。
4. 招标范围：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目；
单独发包的专业工程： / 。
5. 工程特征：
 - 1) 建筑面积： / 。
 - 2) 层数： / ，檐口高度：详见设计图纸。
 - 3) 结构质式： / 。
 - 4) 基础类型： / 。
 - 5) 装饰情况：地面瓷砖、天棚硅酸钙板吊顶刷白色乳胶漆，墙面米色仿大理石砖、金属覆膜饰面板等具体装修详图纸。
 - 6) 混凝土情况： / 。

二、编制范围

按照福州城建设计研究院有限公司设计的福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目工程图纸，专业范围包括装修工程，安装工程，具体如下：

1. 不含三通一平；

三、编制依据

1. 图纸: 福州城建设计研究院有限公司设计的福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目图纸及有关设计文件。

2. 招标文件: /编制的招标文件, 其中存在与现行计价规定不一致的内容: /。

3. 地质勘察报告: /。

4. 计价计量规范: 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)福建省实施细则。

5. 预算定额: 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)及现行补充或调整文件(截止出稿日期)。

6. 费用定额: 《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)。其中, 暂列金额: /; 专业工程暂估价: 无; 甲供材料费: /。

7. 人材机价格:

(1) 人工费指数: 闽建筑【2021】8号。

(2) 施工机械台班单价: 《2019年第3季度福建省施工机械台班单价》。

(3) 材料设备价格: 《永泰2024年12月份材料综合价格》、定额基期价格及市场询价。

8. 其他: 建设单位的编制要求、设计院的设计变更以及疑问函的回复文件。

四、 取费标准

1. 专业类别: 单独发包的装饰工程,单独发包的装饰工程中的安装工程。

2. 总承包服务费费率: / 。

3. 税率: 9% 。

五、 施工方法与措施 (仅供投标人参考, 投标人自行确定方案, 自主报价)

1. 土方工程: / 。

2. 桩基工程: 无。

3. 混凝土模板及支架: / 。

4. 脚手架: 满堂装饰脚手架。

5. 施工排水、降水: / 。

6. 垂直运输: / 。

7. 大型机械设备进出场及安拆: / ; 大型机械设备基础: / ; 大型机械设备检测: / 。

8. 基坑支护工程拆除: 未考虑。

9. 材料二次搬运: / 。

10. 其他: / 。

六、 材料设备品牌及甲供材料

1、本控制价取定的材料设备品牌

名称	规格、型号	招标人要求的品牌	控制价取定的品牌	备注
/	/	/	/	/

--	--	--	--	--

七、 其他需要的说明

1、电气工程拆除按拆 15 个筒灯和 2 射灯计入，后期按实际工程量调整。

七、 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

_____ / _____。

工程项目造价汇总表

工程名称:福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中	
			安全文明施工费 (元)	人工费 (元)
1	单体建筑	174228.00	831.00	43177.00
合 计		174228.00	831.00	43177.00

单项工程造价汇总表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目 单体建筑

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中	
			安全文明施工 费(元)	人工费 (元)
1	房屋建筑与装饰工程	149129.00	711.00	36998.00
2	安装工程	25099.00	120.00	6179.00
合 计		174228.00	831.00	43177.00

单位工程造价汇总表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目 单体建筑 房
屋建筑与装饰工程

第1页 共2页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	146791.00
1.1	拆除工程	4463.00
1.2	楼地面工程	10187.00
1.3	内墙柱面工程	97025.00
1.4	天棚工程	5564.00
1.5	其他装饰工程	29552.00
2	措施项目费	2338.00
2.1	总价措施项目费	875.00
2.1.1	安全文明施工费	711.00
2.1.2	其他总价措施费	164.00
2.2	单价措施项目费	1463.00
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		149129.00

单位工程造价汇总表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目 单体建筑 安
装工程

第2页 共2页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	24619.00
1.1	电气工程	12698.00
1.2	水卫工程	11921.00
2	措施项目费	480.00
2.1	总价措施项目费	147.00
2.1.1	安全文明施工费	120.00
2.1.2	其他总价措施费	27.00
2.2	单价措施项目费	333.00
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		25099.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
单体建筑							
房屋建筑与装饰工程							
拆除工程							
		拆除工程					
1	011609002001	隔断隔墙拆除	(1) 拆除卫生间隔断	m2	18.687	7.89	147.44
2	011601001001	砖（石）砌体拆除	(1) 砌体名称: 拆除砌体 (2) 砌体材质: 标准砖 (3) 墙体凿门窗洞口面积: 0.5m2以内	m3	0.192	494.36	94.92
3	011610001001	门窗拆除	(1) 拆除门及门套	樘	4.000	28.97	115.88
4	01B001	拆除洗手池	(1) 拆除洗手池	m	1.800	60.51	108.92
5	011605001001	平面块料拆除	(1) 拆除地面瓷砖	m2	28.920	11.61	335.76
6	011605002001	立面块料拆除	(1) 拆除墙面瓷砖	m2	75.313	38.25	2880.72
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	(1) 拆除天棚 金属龙骨 石膏面	m2	28.920	7.68	222.11
8	011605001002	平面块料拆除	(1) 拆除门槛石	m2	0.840	13.71	11.52
9	010103002001	余方弃置	(1) 废弃料品种: 拆除的垃圾 (2) 运距: 15km	m3	8.012	68.12	545.78
楼地面工程							
		地面					
10	011102003001	块料楼地面	(1) 结合层厚度、砂浆配合比: 25厚1: 3干硬性水泥砂浆 (2) 面层材料品种、规格、颜色: 600*600灰色仿大理石防滑砖	m2	28.920	214.71	6209.41
11	011108001001	石材零星项目	(1) 工程部位: 门槛石 (2) 结合层厚度、材料种类: 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 (3) 面层材料品种、规格、颜色: 20厚深灰色大理石	m2	0.840	352.75	296.31
12	010404001001	垫层	(1) 卫生间垫高 (2) 150高LC7.5轻骨料混凝土垫层	m3	0.846	891.50	754.21
13	011105006001	金属踢脚线	(1) 踢脚线高度: 80mm高 (2) 面层材料品种、规格、颜色: 1.0厚发纹黑色铝合金踢脚线	m	4.790	41.47	198.64
14	011105006002	金属踢脚线	(1) 踢脚线高度: 50mm高 (2) 面层材料品种、规格、颜色: 1.0厚黑色铝合金踢脚线	m	9.900	28.35	280.67
15	010904002001	楼（地）面涂膜防水	(1) 防水膜品种: 聚氨	m2	28.920	39.79	1150.73

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			脂防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚				
16	010904002002	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	28.920	44.85	1297.06
内墙柱面工程							
17	011204003001	块料墙面	(1)安装方式:5厚1:2水泥砂浆黏贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:1200*600米色仿大理石砖	m2	98.461	278.31	27402.68
18	010903002001	墙面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	140.899	44.48	6267.19
19	010401012002	零星砌砖	(1)零星砌砖名称、部位:洗漱台背后 (2)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石多孔砖190×190×90 MU7.5 (3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆 M5(42.5)	m3	1.109	665.28	737.80
		控制室					
20	011207001001	墙面装饰板	(1)12mm香槟色覆膜金属板 (2)12mm米灰色覆膜金属板 (3)50*50*4立柱及横管钢骨架	m2	90.277	637.58	57558.81
21	011502001001	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:1.0厚黑色不锈钢线条	m	14.100	30.25	426.53
22	011502001002	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:2.0厚黑色铝合金线条	m	72.150	16.32	1177.49
23	010401012001	零星砌砖	(1)零星砌砖名称、部位:包管 (2)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖240×115×53 (3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆 M5(42.5)	m3	0.574	806.67	463.03
24	011508005001	吸塑字	(1)“接水优先空间均衡系统治理两手发力” (2)亚克力字	个(套)	16.000	186.96	2991.36
天棚工程							
		天棚					
25	011302001001	天棚吊顶	(1)龙骨材料种类、规	m2	28.920	138.24	3997.90

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm以上 跌级 (2)面层材料品种、规格				
26	011304001001	灯带槽	(1)悬挑式灯槽 (2)18厚凌美防火板 (3)6厚硅酸钙板	m2	2.378	214.88	510.98
27	011407002001	天棚喷刷涂料	(1)喷刷涂料部位:天棚面 (2)刮腻子要求:刮腻子两遍 (3)涂料品种、喷刷遍数:白色防水无机涂料一底两面	m2	30.454	34.65	1055.23
其他装饰工程							
		其他					
28	010801002001	木质门带套	(1)尺寸:1000*2400 (2)带门套成品装饰平开复合木门 (3)单开门锁	樘	3.000	1872.30	5616.90
29	010801002002	木质门带套	(1)尺寸:1200*2400 (2)带门套成品装饰平开复合木门 (3)单开门锁	樘	1.000	2214.50	2214.50
30	011210005001	成品隔断	(1)隔断材料品种、规格、颜色:仿木纹抗倍特板卫生间隔断 (2)配件品种、规格:不锈钢挂衣钩、不锈钢合页、铝合金门档	m2	18.687	359.56	6719.10
31	011210005002	成品隔断	(1)隔断材料品种、规格、颜色:仿木纹抗倍特板卫生间隔断	m2	1.215	321.59	390.73
32	011210003001	玻璃隔断	(1)玻璃品种、规格、颜色:长虹玻璃隔断6mm	m2	1.200	245.58	294.70
33	011505001001	洗漱台	(1)材料品种、规格、颜色:20厚灰色大理石 (2)支架、配件品种、规格:L30*30*3镀锌角钢@600 (3)2道防锈漆	m2	0.942	335.37	315.92
34	01B002	定制化妆镜	(1)定制化妆镜 (2)1500*550	个	2.000	126.73	253.46
35	011506003001	玻璃雨篷	(1)雨篷包边10mm铝板 (2)钢化夹层玻璃6+0.76PVB+6	m2	9.600	1431.96	13746.82
安装工程							
电气工程							
36	030404019001	控制开关	(1)GSH202-C16/0.03	个	3.000	441.93	1325.79
37	030411001005	配管	(1)规格:RC20	m	73.530	29.47	2166.93

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(2) 名称:电气配管 (3) 接地要求:接地、补漆 (4) 配置形式:明配				
38	030411001006	配管	(1) 规格:RC25 (2) 名称:电气配管 (3) 接地要求:接地、补漆 (4) 配置形式:明配	m	7.530	35.68	268.67
39	030411001007	配管	(1) 规格:RC20 (2) 名称:电气配管 (3) 接地要求:接地、补漆 (4) 配置形式:暗配	m	44.580	21.23	946.43
40	030411001008	配管	(1) 规格:金属软管DN20 (2) 名称:电气配管 (3) 接地要求:接地、补漆	m	9.000	48.53	436.77
41	030413001001	铁构件	(1) 铁构件制作与安装 (一般铁构件制作安装)	kg	10.059	18.41	185.19
42	030413002001	凿(压)槽	(1) 开槽、恢复处理 (2) 砖结构(宽mm×深mm70×70)	m	30.000	26.21	786.30
43	030411004001	配线	(1) 材质:铜 (2) 规格:WDBZ-BYJ-2.5 (3) 名称:电气配线 (4) 管内	m	443.730	5.18	2298.52
44	030404034004	照明开关	(1) 名称:一单控开关220V 10A (2) 安装方式:暗装	个	4.000	15.62	62.48
45	030404034005	照明开关	(1) 名称:二单控开关220V 10A (2) 安装方式:暗装	个	1.000	17.53	17.53
46	030404034006	照明开关	(1) 名称:三单控开关220V 10A (2) 安装方式:暗装	个	1.000	19.36	19.36
47	030404035001	插座	(1) 名称:安全型单相两孔、三孔插座220V, 16A带防溅盒, 防护等级IP54 (2) 安装方式:暗装	个	1.000	28.83	28.83
48	030412004006	装饰灯	(1) LED防水防潮型射灯(5W/IP54)(Φ75) 5W-400lm 色温4000K	套	2.000	91.79	183.58
49	030412004007	装饰灯	(1) LED防水防潮型筒灯(5W/IP54)(Φ75) 5W-400lm 色温4000K	套	16.000	100.67	1610.72
50	030412004008	装饰灯	(1) LED防水防潮直管灯带(6W/IP54)	套	29.330	62.18	1823.74
51	030411006004	接线盒	(1) 材质:钢质 (2) 接线盒安装(暗装开关(插座)盒)	个	7.000	7.96	55.72

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
52	030411006005	接线盒	(1) 材质: 钢质 (2) 接线盒安装(明装普通接线盒)	个	22.000	11.49	252.78
53	030411006006	接线盒	(1) 材质: 钢质 (2) 接线盒安装(暗装接线盒)感应接线盒	个	8.000	7.76	62.08
		拆除					
54	030412004009	装饰灯	(1) 筒灯拆除	套	15.000	10.34	155.10
55	030412004010	装饰灯	(1) 射灯拆除	套	2.000	5.71	11.42
水卫工程							
		拆除					
56	031001006015	塑料管	(1) 室内塑料排水管(粘接) 外径50mm以内拆除	m	2.800	11.66	32.65
57	031001006016	塑料管	(1) 室内塑料排水管(粘接) 外径75mm以内拆除	m	3.490	14.37	50.15
58	031001006017	塑料管	(1) 室内塑料排水管(粘接) 外径110mm以内拆除	m	14.960	15.48	231.58
59	031001006018	塑料管	(1) 室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内拆除	m	7.300	9.10	66.43
60	031001006019	塑料管	(1) 室内塑料给水管(热熔连接) 外径32mm以内拆除	m	11.510	10.49	120.74
61	031001006020	塑料管	(1) 室内塑料给水管(热熔连接) 外径40mm以内拆除	m	1.370	11.45	15.69
62	031001006021	塑料管	(1) 室内塑料给水管(热熔连接) 外径50mm以内拆除	m	8.030	12.28	98.61
63	031004014004	给、排水附(配)件	(1) 地漏拆除	个/组	3.000	16.73	50.19
64	031004006004	大便器	(1) 蹲式大便器拆除	组	4.000	37.56	150.24
65	031004007003	小便器	(1) 壁挂式小便器拆除	组	3.000	21.30	63.90
66	031004003003	洗脸盆	(1) 洗脸盆拆除	组	2.000	42.54	85.08
		排水					
67	031001006022	塑料管	(1) 连接形式: 粘结 (2) 安装部位: 室内 (3) 介质: 污水 (4) 材质、规格: UPVC 排水管DN50 (5) 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	6.170	38.59	238.10
68	031001006023	塑料管	(1) 连接形式: 粘结 (2) 安装部位: 室内 (3) 介质: 污水 (4) 材质、规格: UPVC 排水管DN100 (5) 压力试验及吹、洗	m	20.020	65.93	1319.92

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			设计要求:灌水试验				
69	031004014005	给、排水附(配)件	(1)地漏安装(公称直径50mm 带存水弯)	个/组	3.000	40.89	122.67
70	031004014006	给、排水附(配)件	(1)地面扫除口安装(公称直径100mm)	个/组	2.000	25.41	50.82
		给水					
71	031001006024	塑料管	(1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管, S4系列 PN1.25MPa, DN15 (5)压力试验及吹、洗 设计要求:满足设计要求	m	9.450	28.13	265.83
72	031001006025	塑料管	(1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管, S4系列 PN1.25MPa, DN20 (5)压力试验及吹、洗 设计要求:满足设计要求	m	3.880	30.44	118.11
73	031001006026	塑料管	(1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管, S4系列 PN1.25MPa, DN25 (5)压力试验及吹、洗 设计要求:满足设计要求	m	2.460	35.62	87.63
74	031001006027	塑料管	(1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管, S4系列 PN1.25MPa, DN32 (5)压力试验及吹、洗 设计要求:满足设计要求	m	2.260	42.42	95.87
75	031001006028	塑料管	(1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管, S4系列 PN1.25MPa, DN40 (5)压力试验及吹、洗 设计要求:满足设计要求	m	7.110	48.34	343.70

总价措施项目清单与计价表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础 (元)	费 率 (%)	金 额 (元)
单体建筑				
房屋建筑与装饰工程				
1	安全文明施工费	148254.00	/	711.00
1.1	拆除工程	4463.00	0.48	21.00
1.2	楼地面工程	10187.00	0.48	49.00
1.3	内墙柱面工程	98124.00	0.48	471.00
1.4	天棚工程	5928.00	0.48	28.00
1.5	其他装饰工程	29552.00	0.48	142.00
2	其他总价措施费	148254.00	/	164.00
2.1	拆除工程	4463.00	0.11	5.00
2.2	楼地面工程	10187.00	0.11	11.00
2.3	内墙柱面工程	98124.00	0.11	108.00
2.4	天棚工程	5928.00	0.11	7.00
2.5	其他装饰工程	29552.00	0.11	33.00
安装工程				
1	安全文明施工费	24952.00	/	120.00
1.1	电气工程	12874.00	0.48	62.00
1.2	水卫工程	12078.00	0.48	58.00
2	其他总价措施费	24952.00	/	27.00
2.1	电气工程	12874.00	0.11	14.00
2.2	水卫工程	12078.00	0.11	13.00
合 计				1022.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	总承包服务费		
合 计			——

暂列金额明细表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备 注
1	设计变更和现场签证暂列金额		
2	优质工程增加费		
3	缩短定额工期增加费		
4	发包人检测费		
5	工程噪音超标排污费		
6	渣土收纳费		
7	加固工程检测费用		
合 计			——

专业工程暂估价明细表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备 注
	合 计		——

总承包服务费计价表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础(元)	费率(%)	金额(元)
合 计				

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	规费	
单体建筑												
房屋建筑与装饰工程												
拆除工程												
		拆除工程										
1	011609002001	隔断隔墙拆除 (1) 拆除卫生间隔断	m2	18.687	6.23				0.60	0.41		0.65
1.1	10116098	拆除栏杆栏板、轻质隔断隔墙(拆除轻质材料板隔墙)	m2	18.687	6.23				0.60	0.41		0.65
2	011601001001	砖(石)砌体拆除 (1)砌体名称:拆除砌体 (2)砌体材质:标准砖 (3)墙体凿门窗洞口面积:0.5m2以内	m3	0.192	390.07				37.80	25.67		40.82
2.1	10116001T	拆除砖(石)砌体(拆除砌体 标准砖) 洞口面积在0.5m2以内	m3	0.192	390.07				37.80	25.67		40.82
3	011610001001	门窗拆除 (1) 拆除门及门套	樘	4.000	22.86				2.22	1.50		2.39
3.1	10116102	拆除门窗(拆除整樘门窗)	樘	4.000	22.86				2.22	1.50		2.39
4	01B001	拆除洗手池 (1) 拆除洗手池	m	1.800	47.74				4.63	3.14		5.00
4.1	10116124	拆除其他构件(拆除块料 石材 台池槽)	m	1.800	47.74				4.63	3.14		5.00
5	011605001001	平面块料拆除 (1) 拆除地面瓷砖	m2	28.920	9.16				0.89	0.60		0.96
5.1	10116040	拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层)	m2	28.920	9.16				0.89	0.60		0.96
6	011605002001	立面块料拆除 (1) 拆除墙面瓷砖	m2	75.313	30.18				2.92	1.99		3.16
6.1	10116049	拆除墙面装饰层(拆除墙面块料层 含结合层)	m2	75.313	30.18				2.92	1.99		3.16
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 (1) 拆除天棚 金属龙骨 石膏面	m2	28.920	6.06				0.59	0.40		0.63
7.1	10116065	拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 石膏面)	m2	28.920	6.06				0.59	0.40		0.63

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目														第2页 共14页	
序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价(元)			
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	规费	税金			
8	011605001002	平面块料拆除 (1)拆除门槛石	m2	0.840	10.82				1.05	0.71		1.13	13.71		
8.1	10116041	拆除地面装饰层(拆除石材面层 含结合层)	m2	0.840	10.82				1.05	0.71		1.13	13.71		
9	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:拆除的垃圾 (2)运距:15km	m3	8.012	10.81			42.94	5.21	3.54		5.62	68.12		
9.1	10101042	人工装车(土方)	m3	8.012	10.63				1.03	0.70		1.11	13.47		
9.2	10101084T	自卸汽车运土(载重10t以内 运距15km以内)	m3	8.012	0.18			42.94	4.18	2.84		4.51	54.65		
楼地面工程															
		地面													
10	011102003001	块料楼地面 (1)结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600灰色仿大理石防滑砖	m2	28.920	67.60	101.24		0.57	16.42	11.15		17.73	214.71		
10.1	10111146T	楼地面面砖(水泥砂浆结合层) 不勾缝 周长3600mm以内	m2	28.920	67.60	101.24		0.57	16.42	11.15		17.73	214.71		
11	011108001001	石材零星项目 (1)工程部位:门槛石 (2)结合层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:20厚深灰色大理石	m2	0.840	80.25	197.51		0.57	26.97	18.32		29.13	352.75		
11.1	10111044T	石板材 门坎石	m2	0.840	80.25	197.51		0.57	26.97	18.32		29.13	352.75		
12	010404001001	垫层 (1)卫生间垫高 (2)150高LC7.5轻骨料混凝土垫层	m3	0.846	53.40	650.03			68.16	46.30		73.61	891.50		
12.1	10104081	LC7.5轻骨料混凝土垫层	m3	0.846	53.40	650.03			68.16	46.30		73.61	891.50		
13	011105006001	金属踢脚线 (1)踢脚线高度:80mm高 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.0厚发纹黑色铝合金踢脚线	m	4.790	5.65	27.08			3.17	2.15		3.42	41.47		

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)	
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	规费		税金
13.1	10111103T	铝合金(装配式金属踢脚线)	m	4.790	5.65	27.08			3.17	2.15		3.42	41.47
14	011105006002	金属踢脚线 (1)踢脚线高度:50mm高 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.0厚黑色 铝合金踢脚线	m	9.900	5.65	16.72			2.17	1.47		2.34	28.35
14.1	10111103T	铝合金(装配式金属踢脚线)	m	9.900	5.65	16.72			2.17	1.47		2.34	28.35
15	010904002001	楼(地)面涂膜防水 (1)防水膜品种:聚氨脂防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	28.920	4.70	26.69			3.04	2.07		3.29	39.79
15.1	10109082T	涂料防水(聚氨脂防水涂膜1.5mm厚 平面)	m2	28.920	4.70	26.69			3.04	2.07		3.29	39.79
16	010904002002	楼(地)面涂膜防水 (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	28.920	6.88	28.51			3.43	2.33		3.70	44.85
16.1	10109086T	涂料防水(聚合物水泥防水涂料1.5mm厚 平面)	m2	28.920	6.88	28.51			3.43	2.33		3.70	44.85
内墙柱面工程													
17	011204003001	块料墙面 (1)安装方式:5厚1:2水泥砂浆黏贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:1200*600米 色仿大理石砖	m2	98.461	75.26	143.77		0.57	21.28	14.45		22.98	278.31
17.1	10112381T	内墙面面砖(水泥砂浆结合层) 不勾缝 每 块面积≤0.80m2	m2	98.461	75.26	143.77		0.57	21.28	14.45		22.98	278.31
18	010903002001	墙面涂膜防水 (1)防水膜品种:聚氨脂防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	140.899	5.57	29.53			3.40	2.31		3.67	44.48
18.1	10109083T	涂料防水(聚氨脂防水涂膜1.5mm厚 立面)	m2	140.899	5.57	29.53			3.40	2.31		3.67	44.48
19	010401012002	零星砌砖 (1)零星砌砖名称、部位:洗漱台背后 (2)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石多 孔砖190×190×90 MU7.5 (3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆 M5(42.5)	m3	1.109	314.29	208.22		2.42	50.87	34.55		54.93	665.28

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目													
序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)	
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	规费		税金
19.1	10104004	多孔砖墙(90mm厚)	m3	1.109	314.29	208.22		2.42	50.87	34.55		54.93	665.28
		控制室											
20	011207001001	墙面装饰板 (1) 12mm香槟色覆膜金属板 (2) 12mm米灰色覆膜金属板 (3) 50*50*4立柱及横管钢骨架	m2	90.277	148.62	351.03		3.43	48.75	33.11		52.64	637.58
20.1	10112359T	带骨架幕墙(铝板幕墙 铝单板 钢骨架)	m2	90.277	148.62	351.03		3.43	48.75	33.11		52.64	637.58
21	011502001001	金属装饰线 (1)线条材料品种、规格、颜色:1.0厚黑色 不锈钢线条	m	14.100	6.35	17.52			2.31	1.57		2.50	30.25
21.1	10115043	金属装饰线(不锈钢装饰线 角线 宽度 ≤20mm)	m	14.100	6.35	17.52			2.31	1.57		2.50	30.25
22	011502001002	金属装饰线 (1)线条材料品种、规格、颜色:2.0厚黑色 铝合金线条	m	72.150	6.35	6.52			1.25	0.85		1.35	16.32
22.1	10115039	金属装饰线(铝合金装饰线 角线 宽度 ≤20mm)	m	72.150	6.35	6.52			1.25	0.85		1.35	16.32
23	010401012001	零星砌砖 (1) 零星砌砖名称、部位:包管 (2) 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖240×115×53 (3) 砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆M5(42.5)	m3	0.574	405.78	225.87		4.84	61.68	41.89		66.61	806.67
23.1	10104012	零星砌砖(零星砖砌体)	m3	0.574	405.78	225.87		4.84	61.68	41.89		66.61	806.67
24	011508005001	吸塑字 (1) “接水优先空间均衡系统治理两手发力”	个 (套)	16.000	99.43	48.09			14.29	9.71		15.44	186.96
24.1	10115232	不发光亚克力字(≤1.0m2且>0.8 m2 其他)	个	16.000	99.43	48.09			14.29	9.71		15.44	186.96
天棚工程													
		天棚											
25	011302001001	天棚吊项	m2	28.920	42.46	64.07		2.55	10.57	7.18		11.41	138.24

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)	
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	规费		税金
		(1) 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm以上 跌级 (2) 面层材料品种、规格：6厚硅酸钙板											
25.1	10113022T	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600mm×600mm以上 跌级	m2	28.920	25.03	37.00		2.55	6.26	4.25		6.76	81.85
25.2	10113084	硅酸钙板(天棚面层 安在U形轻钢龙骨上)	m2	30.454	16.55	25.71			4.09	2.78		4.42	53.55
		灯带槽											
26	011304001001	(1) 悬挑式灯槽 (2) 18厚凌美防火板 (3) 6厚硅酸钙板	m2	2.378	90.47	79.08			16.43	11.16		17.74	214.88
26.1	10113216T	灯槽、灯带(天棚面层悬挑式灯槽 直型胶合板面)	m2	2.378	90.47	79.08			16.43	11.16		17.74	214.88
		天棚喷刷涂料											
27	011407002001	(1) 喷刷涂料部位：天棚面 (2) 刮腻子要求：刮腻子两遍 (3) 涂料品种、喷刷遍数：白色防水无机涂料一底两面	m2	30.454	23.43	3.91			2.65	1.80		2.86	34.65
27.1	10114134	乳胶漆(室内 天棚面 二遍)	m2	30.454	23.43	3.91			2.65	1.80		2.86	34.65
其他装饰工程													
		其他											
		木质门带套											
28	010801002001	(1) 尺寸：1000*2400 (2) 带门套成品装饰平开复合木门 (3) 单开门锁	樘	3.000	156.26	1321.07			143.15	97.23		154.59	1872.30
28.1	10108005T	成品木门安装(带门套成品装饰平开复合木门 单开)	樘	3.000	156.26	1321.07			143.15	97.23		154.59	1872.30
		木质门带套											
29	010801002002	(1) 尺寸：1200*2400 (2) 带门套成品装饰平开复合木门 (3) 单开门锁	樘	1.000	156.26	1591.07			169.32	115.00		182.85	2214.50
29.1	10108005T	成品木门安装(带门套成品装饰平开复合木门 单开)	樘	1.000	156.26	1591.07			169.32	115.00		182.85	2214.50

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)	
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	规费		税金
36	030404019001	控制开关 (1) GSH202-C16/0.03	个	3.000	57.94	290.76			33.79	22.95		36.49	441.93
36.1	30415008T	GSH202-C16/0.03	个	3.000	57.94	290.76			33.79	22.95		36.49	441.93
37	030411001005	配管 (1) 规格: RC20 (2) 名称: 电气配管 (3) 接地要求: 接地、补漆 (4) 配置形式: 明配	m	73.530	10.95	12.31			2.25	1.53		2.43	29.47
37.1	30412077T	砖、混凝土结构明配 公称直径≤20DN	m	73.530	10.95	12.31			2.25	1.53		2.43	29.47
38	030411001006	配管 (1) 规格: RC25 (2) 名称: 电气配管 (3) 接地要求: 接地、补漆 (4) 配置形式: 明配	m	7.530	12.05	16.10			2.73	1.85		2.95	35.68
38.1	30412078T	砖、混凝土结构明配 公称直径≤25DN	m	7.530	12.05	16.10			2.73	1.85		2.95	35.68
39	030411001007	配管 (1) 规格: RC20 (2) 名称: 电气配管 (3) 接地要求: 接地、补漆 (4) 配置形式: 暗配	m	44.580	6.47	10.29			1.62	1.10		1.75	21.23
39.1	30412088T	砖、混凝土结构暗配 公称直径≤20DN	m	44.580	6.47	10.29			1.62	1.10		1.75	21.23
40	030411001008	配管 (1) 规格: 金属软管DN20 (2) 名称: 电气配管 (3) 接地要求: 接地、补漆	m	9.000	34.26	4.03			3.71	2.52		4.01	48.53
40.1	30412227T	金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m)	m	9.000	34.26	4.03			3.71	2.52		4.01	48.53
41	030413001001	铁构件 (1) 铁构件制作与安装(一般铁构件制作安	kg	10.059	9.76	4.06		0.71	1.41	0.96		1.52	18.41
41.1	30407005	铁构件制作与安装(一般铁构件制作)	t	0.010	5684.38	3877.84		376.22	963.03	654.09		1040.00	12595.56
41.2	30407006	铁构件制作与安装(一般铁构件安装)	t	0.010	4132.74	203.00		340.64	453.14	307.77		489.36	5926.65
42	030413002001	凿(压)槽 (1) 开槽、恢复处理	m	30.000	9.73	10.96			2.00	1.36		2.16	26.21

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目													
序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)	
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	规费		税金
		(2) 砖结构(宽mm×深mm70×70)											
42.1	31011156	砖结构(宽mm×深mm70×70)	m	30.000	9.73	10.96			2.00	1.36		2.16	26.21
43	030411004001	配线											
		(1) 材质:铜 (2) 规格:WDBZ-BYJ-2.5 (3) 名称:电气配线 (4) 管内	m	443.730	0.99	3.09			0.40	0.27		0.43	5.18
43.1	30413005T	管内穿线 WDBZ-BYJ-2.5	单线	443.730	0.99	3.09			0.40	0.27		0.43	5.18
44	030404034004	照明开关											
		(1) 名称:一单控开关220V 10A (2) 安装方式:暗装	个	4.000	6.94	5.39			1.19	0.81		1.29	15.62
44.1	30414284T	一单控开关220V 10A	套	4.000	6.94	5.39			1.19	0.81		1.29	15.62
45	030404034005	照明开关											
		(1) 名称:二单控开关220V 10A (2) 安装方式:暗装	个	1.000	6.94	6.89			1.34	0.91		1.45	17.53
45.1	30414284T	二单控开关220V 10A	套	1.000	6.94	6.89			1.34	0.91		1.45	17.53
46	030404034006	照明开关											
		(1) 名称:三单控开关220V 10A (2) 安装方式:暗装	个	1.000	6.94	8.33			1.48	1.01		1.60	19.36
46.1	30414284T	三单控开关220V 10A	套	1.000	6.94	8.33			1.48	1.01		1.60	19.36
47	030404035001	插座											
		(1) 名称:安全型单相两孔、三孔插座 220V, 16A带防溅盒, 防护等级IP54 (2) 安装方式:暗装	个	1.000	9.01	13.74			2.20	1.50		2.38	28.83
47.1	30414308T	安全型单相两孔、三孔插座 220V, 16A带防 溅盒, 防护等级IP54	套	1.000	9.01	13.74			2.20	1.50		2.38	28.83
48	030412004006	装饰灯											
		(1) LED防水防潮型射灯 (5W/IP54) (Φ75) 5W-4001m 色温4000K	套	2.000	9.01	63.41			7.02	4.77		7.58	91.79
48.1	30414166T	LED防水防潮型射灯 (5W/IP54) (Φ75) 5W- 4001m 色温4000K	套	2.000	9.01	63.41			7.02	4.77		7.58	91.79

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)	
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	规费		税金
49	030412004007	装饰灯 (1)LED防水防潮型筒灯(5W/IP54)(Φ75) 5W-400lm 色温4000K	套	16.000	16.31	63.12			7.70	5.23		8.31	100.67
49.1	30414163T	LED防水防潮型筒灯(5W/IP54)(Φ75) 5W- 400lm 色温4000K	套	16.000	16.31	63.12			7.70	5.23		8.31	100.67
50	030412004008	装饰灯 (1)LED防水防潮直管灯带(6W/IP54)	套	29.330	16.07	33.00			4.75	3.23		5.13	62.18
50.1	30414137T	LED防水防潮直管灯带(6W/IP54)	m	29.330	16.07	33.00			4.75	3.23		5.13	62.18
51	030411006004	接线盒 (1)材质:钢质 (2)接线盒安装(暗装开关(插座)盒)	个	7.000	4.02	2.26			0.61	0.41		0.66	7.96
51.1	30413192	接线盒安装(暗装开关(插座)盒)	个	7.000	4.02	2.26			0.61	0.41		0.66	7.96
52	030411006005	接线盒 (1)材质:钢质 (2)接线盒安装(明装普通接线盒)	个	22.000	6.69	2.37			0.88	0.60		0.95	11.49
52.1	30413194	接线盒安装(明装普通接线盒)	个	22.000	6.69	2.37			0.88	0.60		0.95	11.49
53	030411006006	接线盒 (1)材质:钢质 (2)接线盒安装(暗装接线盒)感应接线盒	个	8.000	3.77	2.36			0.59	0.40		0.64	7.76
53.1	30413193	接线盒安装(暗装接线盒)	个	8.000	3.77	2.36			0.59	0.40		0.64	7.76
		拆除											
54	030412004009	装饰灯 (1)筒灯拆除	套	15.000	8.16				0.79	0.54		0.85	10.34
54.1	30414163T	筒灯拆除	套	15.000	8.16				0.79	0.54		0.85	10.34
55	030412004010	装饰灯 (1)射灯拆除	套	2.000	4.50				0.44	0.30		0.47	5.71
55.1	30414166T	射灯拆除	套	2.000	4.50				0.44	0.30		0.47	5.71
水电工程													
		拆除											
56	031001006015	塑料管	m	2.800	9.20				0.89	0.61		0.96	11.66

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目													
第10页 共14页													
序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)	
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	规费		税金
		(1) 室内塑料排水管(粘接) 外径50mm以内拆除											
56.1	31001361T	室内塑料排水管(粘接) 外径50mm以内拆除	m	2.800	9.20				0.89	0.61		0.96	11.66
57	031001006016	塑料管 (1) 室内塑料排水管(粘接) 外径75mm以内拆除	m	3.490	11.33				1.10	0.75		1.19	14.37
57.1	31001362T	室内塑料排水管(粘接) 外径75mm以内拆除	m	3.490	11.33				1.10	0.75		1.19	14.37
58	031001006017	塑料管 (1) 室内塑料排水管(粘接) 外径110mm以内拆除	m	14.960	12.22				1.18	0.80		1.28	15.48
58.1	31001363T	室内塑料排水管(粘接) 外径110mm以内拆除	m	14.960	12.22				1.18	0.80		1.28	15.48
59	031001006018	塑料管 (1) 室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内拆除	m	7.300	7.18				0.70	0.47		0.75	9.10
59.1	31001315T	室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内拆除	m	7.300	7.18				0.70	0.47		0.75	9.10
60	031001006019	塑料管 (1) 室内塑料给水管(热熔连接) 外径32mm以内拆除	m	11.510	8.28				0.80	0.54		0.87	10.49
60.1	31001317T	室内塑料给水管(热熔连接) 外径32mm以内拆除	m	11.510	8.28				0.80	0.54		0.87	10.49
61	031001006020	塑料管 (1) 室内塑料给水管(热熔连接) 外径40mm以内拆除	m	1.370	9.03				0.88	0.59		0.95	11.45
61.1	31001318T	室内塑料给水管(热熔连接) 外径40mm以内拆除	m	1.370	9.03				0.88	0.59		0.95	11.45
62	031001006021	塑料管 (1) 室内塑料给水管(热熔连接) 外径50mm以内拆除	m	8.030	9.69				0.94	0.64		1.01	12.28
62.1	31001319T	室内塑料给水管(热熔连接) 外径50mm以内拆除	m	8.030	9.69				0.94	0.64		1.01	12.28

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)	
					人工费	材料费	其中: 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	规费		税金
63	031004014004	给、排水附(配)件 (1)地漏拆除	个/组	3.000	13.20				1.28	0.87		1.38	16.73
63.1	31006097T	地漏拆除(公称直径50mm以内 带存水弯)	个	3.000	13.20				1.28	0.87		1.38	16.73
64	031004006004	大便器 (1)蹲式大便器拆除	组	4.000	29.64				2.87	1.95		3.10	37.56
64.1	31006037T	蹲式大便器安装(手动开关)	套	4.000	29.64				2.87	1.95		3.10	37.56
65	031004007003	小便器 (1)壁挂式小便器拆除	组	3.000	16.80				1.63	1.11		1.76	21.30
65.1	31006045T	壁挂式小便器安装(手动开关)	套	3.000	16.80				1.63	1.11		1.76	21.30
66	031004003003	洗脸盆 (1)洗脸盆拆除	组	2.000	33.57				3.25	2.21		3.51	42.54
66.1	31006022T	洗脸盆(台下式 冷水)	组	2.000	33.57				3.25	2.21		3.51	42.54
		排水											
67	031001006022	塑料管 (1)连接形式:粘结 (2)安装部位:室内 (3)介质:污水 (4)材质、规格:UPVC排水管DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	6.170	18.40	12.05			2.95	2.00		3.19	38.59
67.1	31001361T	室内塑料排水管(粘接) 外径50mm以内	m	6.170	18.40	12.05			2.95	2.00		3.19	38.59
68	031001006023	塑料管 (1)连接形式:粘结 (2)安装部位:室内 (3)介质:污水 (4)材质、规格:UPVC排水管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	20.020	24.44	27.58		0.01	5.04	3.42		5.44	65.93
68.1	31001363T	室内塑料排水管(粘接) 外径110mm以内	m	20.020	24.44	27.58		0.01	5.04	3.42		5.44	65.93
69	031004014005	给、排水附(配)件 (1)地漏安装(公称直径50mm 带存水弯)	个/组	3.000	26.41	5.85			3.13	2.12		3.38	40.89
69.1	31006097	地漏安装(公称直径50mm以内 带存水弯)	个	3.000	26.41	5.85			3.13	2.12		3.38	40.89
70	031004014006	给、排水附(配)件	个/	2.000	10.83	9.22			1.94	1.32		2.10	25.41

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

工程名称: 福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心表修项目													
序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)	
					人工费	材料费	其中: 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	规费		税金
		(1)地面扫除口安装(公称直径100mm)	组										
70.1	31006103	地面扫除口安装(公称直径100mm以内)	个	2.000	10.83	9.22			1.94	1.32		2.10	25.41
		给水											
71	031001006024	塑料管											
		(1)连接形式:热熔连接											
		(2)安装部位:室内											
		(3)介质:给水											
		(4)材质、规格:PPR给水管,S4系列	m	9.450	14.81	7.37		0.01	2.15	1.46		2.33	28.13
		PN1.25MPA, DN15											
		(5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求											
71.1	31001315T	室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内	m	9.450	14.36	7.37		0.01	2.11	1.43		2.28	27.56
71.2	31011132	管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内)	m	9.450	0.45				0.04	0.03		0.05	0.57
72	031001006025	塑料管											
		(1)连接形式:热熔连接											
		(2)安装部位:室内											
		(3)介质:给水	m	3.880	15.92	8.09		0.01	2.33	1.58		2.51	30.44
		(4)材质、规格:PPR给水管,S4系列											
		PN1.25MPA, DN20											
		(5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求											
72.1	31001316T	室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内	m	3.880	15.44	8.08		0.01	2.28	1.55		2.46	29.82
72.2	31011133	管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内)	m	3.880	0.48	0.01			0.05	0.03		0.05	0.62
73	031001006026	塑料管											
		(1)连接形式:热熔连接											
		(2)安装部位:室内											
		(3)介质:给水	m	2.460	17.09	11.01		0.01	2.72	1.85		2.94	35.62
		(4)材质、规格:PPR给水管,S4系列											
		PN1.25MPA, DN25											
		(5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求											
73.1	31001317T	室内塑料给水管(热熔连接) 外径32mm以内	m	2.460	16.57	11.00		0.01	2.67	1.82		2.89	34.96

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)	
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	规费		税金
73.2	31011134	管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内)	m	2.460	0.52	0.01			0.05	0.03		0.05	0.66
74	031001006027	塑料管 (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管,S4系列 PN1.25MPA, DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要 求	m	2.260	18.62	14.84		0.01	3.25	2.20		3.50	42.42
74.1	31001318T	室内塑料给水管(热熔连接) 外径40mm以内	m	2.260	18.06	14.82		0.01	3.19	2.16		3.44	41.68
74.2	31011135	管道消毒、冲洗(公称直径32mm以内)	m	2.260	0.56	0.02			0.06	0.04		0.06	0.74
75	031001006028	塑料管 (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管,S4系列 PN1.25MPA, DN40 (5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要 求	m	7.110	19.97	18.15		0.02	3.70	2.51		3.99	48.34
75.1	31001319T	室内塑料给水管(热熔连接) 外径50mm以内	m	7.110	19.38	18.13		0.02	3.64	2.47		3.93	47.57
75.2	31011136	管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内)	m	7.110	0.59	0.02			0.06	0.04		0.06	0.77
76	031004006005	大便器 (1)连体式下排水坐便器(自带水封)(参见图 集09S304-72)	组	2.000	71.57	726.60			77.34	52.53		83.52	1011.56
76.1	31006042T	连体式下排水坐便器(自带水封)(参见图集 09S304-72)	套	2.000	71.57	726.60			77.34	52.53		83.52	1011.56
77	031004006006	大便器 (1)感应式冲洗阀蹲式大便器(自带水封)(参 见图集09S304-92)	组	2.000	62.92	768.17			80.53	54.70		86.97	1053.29
77.1	31006039T	感应式冲洗阀蹲式大便器(自带水封)(参见 图集09S304-92)	套	2.000	62.92	768.17			80.53	54.70		86.97	1053.29
78	031004003004	洗脸盆	组	2.000	67.15	383.53			43.67	29.66		47.16	571.17

分部分项工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)	
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	规费		税金
		(1)普通单柄混合水嘴洗脸盆(参见图集09S304-48)											
78.1	31006022T	普通单柄混合水嘴洗脸盆(参见图集09S304-48)	组	2.000	67.15	383.53			43.67	29.66		47.16	571.17
79	031004007004	小便器 (1)感应式冲洗阀壁挂式小便器(参见图集09S304-106(自带水封))	组	3.000	39.56	659.34			67.72	46.00		73.14	885.76
79.1	31006047T	感应式冲洗阀壁挂式小便器(参见图集09S304-106(自带水封))	套	3.000	39.56	659.34			67.72	46.00		73.14	885.76
80	031004008001	其他成品卫生器具 (1)其他成品卫生器具(成品拖布池安装)	组	1.000	38.95	263.81			29.34	19.93		31.68	383.71
80.1	31006051T	其他成品卫生器具(成品拖布池安装)	套	1.000	38.95	263.81			29.34	19.93		31.68	383.71

单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	施工机具 使用费	企业管理 费	利润	规费	
单体建筑											
房屋建筑与装饰工程											
拆除工程											
楼地面工程											
内墙柱面工程											
1	011701003001	砌筑脚手架 (1)服务对象:墙面 (2)搭设高度:7.05m	m2	90.945	5.12	3.90	0.51	0.92	0.63	1.00	12.08
1.1	10117018	砌筑脚手架(砌筑双排脚手架)	m2	90.945	5.12	3.90	0.51	0.92	0.63	1.00	12.08
天棚工程											
2	011701006001	满堂装饰脚手架 (1)服务对象(天棚和墙面或天棚):天棚和墙面 (2)服务高度:4.1m	m2	28.920	6.46	3.15	0.34	0.96	0.65	1.04	12.60
2.1	10117019	装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m)	m2	28.920	6.46	3.15	0.34	0.96	0.65	1.04	12.60
其他装饰工程											
安装工程											
电气工程											
3	031301017003	脚手架搭拆	项	1.000	48.17	89.45		13.76	9.63	15.14	176.15
3.1	BJ-4	电气设备安装工程脚手架搭拆费	元	123.017	0.35	0.65		0.10	0.07	0.11	1.28
3.2	BJ-10	给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费	元	14.599	0.35	0.65		0.10	0.07	0.11	1.28
水卫工程											
4	031301017004	脚手架搭拆	项	1.000	42.95	79.76		12.27	8.59	13.50	157.07
4.1	BJ-10	给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费	元	122.708	0.35	0.65		0.10	0.07	0.11	1.28

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

第1页 共7页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
一		人工					0
1	00010040	定额人工费		元			43178.99
二		材料					
1	01000020	型钢	综合	t	0.510	3051.230	1557.45
2	01030190	镀锌铁丝	Φ2.2~1.2	kg	1.094	8.220	8.99
3	01090110	圆钢	综合	kg	0.800	3.393	2.71
4	01130010	扁钢	综合	kg	2.200	3.790	8.34
5	01210010	角钢	综合	kg	12.735	3.274	41.69
6	01210130	角钢	50	t	0.014	3274.340	46.82
7	01270020	镀锌型钢		t	0.303	4396.000	1333.44
8	01291750	热轧厚钢板	δ 8.0~15	kg	0.085	3.900	0.33
9	01610250	铁件	综合	kg	11.770	4.896	57.63
10	02010180	橡胶板	δ 1-3	kg	0.047	3.860	0.18
11	02030020	橡胶密封条		m	1.888	1.440	2.72
12	02130050	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	19.540	0.120	2.34
13	02270001	白布		kg	0.030	26.360	0.79
14	02270260	棉纱		kg	0.887	5.220	4.63
15	03010640	木螺钉	M2-4×6-65	个	4.160	0.060	0.25
16	03010750	木螺钉	M4×65	个	201.664	0.100	20.17
17	03010900	半圆头螺钉	M6~12×12~50	套	73.512	0.120	8.82
18	03010950	镀锌自攻螺钉	Φ4~6×10~16	个	48.688	0.030	1.46
19	03010970	镀锌自攻螺钉	M5×80	个	303.030	0.040	12.12
20	03011970	镀锌锁紧螺母	3×15	个	0.721	0.200	0.14
21	03011980	镀锌锁紧螺母	1.5×20	个	321.605	0.230	73.97
22	03011990	镀锌锁紧螺母	3×20	个	1.784	0.260	0.46
23	03012000	镀锌锁紧螺母	3×25	个	12.063	0.270	3.26
24	03012440	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	个	14.560	0.390	5.68
25	03014970	六角螺栓		kg	0.011	6.460	0.07
26	03015360	膨胀螺栓	M6-12×50-120	套	38.110	1.540	58.69
27	03015450	膨胀螺栓	M8	套	25.088	0.630	15.81
28	03015460	膨胀螺栓	M10	套	10.969	1.540	16.89
29	03015480	膨胀螺栓	M12	套	14.805	1.640	24.28
30	03016350	镀锌六角螺栓带螺母	2平垫1弹垫 M10×100以内	套	0.052	0.930	0.05
31	03030050	不锈钢铰链	127	个	9.026	20.350	183.68
32	03030120	不锈钢门合页		片	8.080	13.270	107.22
33	03030170	单开门锁		把	4.000	47.010	188.04
34	03030240	磁性门碰		套	4.000	16.810	67.24
35	03030640	铝合金门档	40×40	m	10.689	13.940	149.00
36	03050110	不锈钢合页		副	50.829	7.080	359.87

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

第2页 共7页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
37	03050120	普通拉锁		套	4.522	4.420	19.99
38	03050130	尼龙站脚		个	11.456	7.080	81.11
39	03070300	排水栓带链堵		套	1.010	11.790	11.91
40	03070380	地漏	DN50	个	3.000	2.020	6.06
41	03070480	地面扫除口	DN100	个	2.020	8.830	17.84
42	03070550	存水弯	DN50	个	4.025	3.480	14.01
43	03070660	长颈水嘴	DN15	个	1.010	20.000	20.20
44	03070670	大便器排水接头		个	2.020	4.440	8.97
45	03070680	大便器排水接头	DN100	个	2.020	19.290	38.97
46	03070690	大便器存水弯	DN100	个	2.020	17.090	34.52
47	03070700	大便器胶皮碗	配喉箍	套	2.100	3.270	6.87
48	03070810	角型阀(带铜活)	DN15	个	4.040	14.440	58.34
49	03070820	面盆龙头		个	2.020	195.990	395.90
50	03070860	连体坐便器进水阀配件		套	2.020	10.000	20.20
51	03070880	排水接头	DN50	个	1.050	12.860	13.50
52	03070930	洗脸盆排水附件		套	2.020	10.000	20.20
53	03070950	小便器排水附件		套	3.030	10.000	30.30
54	03130790	冲击钻头	Φ6~8	个	1.676	5.130	8.60
55	03130810	冲击钻头	Φ8~16	个	0.411	7.430	3.05
56	03130850	冲击钻头	Φ12	只	0.365	8.850	3.23
57	03130860	冲击钻头	Φ14	个	0.160	10.350	1.65
58	03130870	冲击钻头	Φ16	个	0.258	11.680	3.02
59	03131110	锯条	综合	根	5.847	0.440	2.57
60	03131120	钢锯条		根	3.994	0.230	0.92
61	03131360	塑料胀管	Φ6-8	个	260.669	0.040	10.43
62	03131480	铁砂布		张	0.770	0.880	0.68
63	03131490	铁砂布	0#-2#	张	1.150	0.810	0.93
64	03131540	金属片	Φ150	片	0.401	0.980	0.39
65	03131590	低碳钢焊条	综合	kg	0.320	7.100	2.27
66	03131630	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	0.005	7.100	0.04
67	03131700	合金钢切割片	Φ300	片	1.320	195.580	258.17
68	03131890	锡基钎料		kg	0.887	42.480	37.70
69	03210020	不锈钢挂衣钩		个	4.522	0.850	3.84
70	03210210	镀锌铁件	角码	kg	181.430	6.440	1168.41
71	03211670	圆形塑料角码	5×5	个	4.860	2.650	12.88
72	04010001	水泥	32.5	kg	119.850	0.380	45.54
73	04010050	袋装水泥	32.5	kg	8.247	0.380	3.13
74	04010170	散装水泥	42.5	kg	2001.920	0.375	750.72
75	04030120	中(细)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3	0.184	178.160	32.71

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

第3页 共7页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
76	04030150	中(粗)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3	0.018	178.160	3.18
77	04030170	机制砂		m3	0.018	98.060	1.77
78	04030230	净干砂(机制砂)		m3	2.766	98.060	271.19
79	04030240	陶砂		m3	0.132	576.000	76.29
80	04050240	碎石	Φ5-31.5	m3	0.027	80.800	2.16
81	04070080	淤泥陶粒	密度等级≥500kg/m3	m3	0.216	336.000	72.64
82	04090030	粉煤灰	II级	kg	68.699	0.210	14.43
83	04090170	石灰膏		m3	0.037	659.000	24.38
84	04090360	粘土膏		m3	0.025	29.010	0.72
85	04130060	烧结粉煤灰砖	240×115×53	块	32.000	0.340	10.88
86	04130540	烧结煤矸石普通砖	240×115×53	块	355.319	0.350	124.36
87	04130570	烧结煤矸石多孔砖	190×190×90 MU7.5	块	292.576	0.680	198.95
88	05050090	胶木板		kg	0.037	12.030	0.45
89	06090080	钢化夹层玻璃	6+0.76PVB+6	m²	9.888	150.500	1488.14
90	08010150	磨光大理石板	20厚	m2	0.999	75.220	75.11
91	09050090	铝板	10厚	m2	16.926	272.840	4618.17
92	09190010	硅酸钙板	6厚	m2	36.479	21.800	795.25
93	10010140	轻钢龙骨(不上人型)	跌级600×600以上	m2	30.366	25.660	779.19
94	11010490	成品装饰单开木门及门套	1000×2400(复合)	樘	3.000	1200.000	3600.00
95	11010490	成品装饰单开木门及门套	1200×2400(复合)	樘	1.000	1470.000	1470.00
96	12030360	铝合金角线		m	76.479	5.750	439.75
97	12030440	铝合金压条	T型	m	16.744	7.960	133.28
98	12030520	不锈钢角线	20×20×1.0	m	14.946	15.600	233.16
99	12030570	铝合金踢脚线	1200×80	m	4.886	26.550	129.72
100	12030570	铝合金踢脚线	1200×50	m	10.098	16.390	165.51
101	12090060	软塑料线条	直线 宽200	m	7.144	7.080	50.58
102	12390140	发光亚克力字	1m2以内	个	16.160	42.740	690.68
103	13010070	醇酸清漆		kg	0.251	12.480	3.13
104	13010160	酚醛调和漆		kg	0.022	11.970	0.26
105	13010670	内墙用乳胶漆底漆		kg	3.539	3.370	11.93
106	13030480	腻子粉		kg	62.163	1.020	63.41
107	13030680	内墙用乳胶漆面漆		kg	8.469	4.410	37.35
108	13050060	防锈漆	C53-1	kg	0.033	9.820	0.32
109	13350010	聚氨酯防水涂料		kg	382.496	12.730	4869.17
110	13350560	防水密封胶		kg	2.760	10.080	27.82
111	13350620	JS防水涂料		kg	91.098	9.050	824.44
112	14030060	汽油	92#	kg	2.219	8.690	19.28
113	14030100	铅油	厚漆	kg	10.358	6.020	62.36
114	14050020	溶剂油		kg	0.504	6.000	3.02
115	14090010	电力复合酯	综合	kg	0.060	25.400	1.52

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

第4页 共7页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
116	14230280	漂白粉		kg	0.010	1.320	0.01
117	14330001	丙酮		kg	0.714	6.640	4.74
118	14350840	发泡剂	750ml	支	4.000	11.060	44.24
119	14351110	增稠剂	10万粘度	kg	2.576	17.000	43.80
120	14351160	专用减水剂（清水、自密实、轻骨料混凝土）	HWR-S	kg	8.587	5.100	43.80
121	14390180	氧气		m3	0.010	4.010	0.04
122	14390190	乙炔气		kg	0.003	21.350	0.07
123	14410090	玻璃胶	350g	支	14.202	13.270	188.46
124	14410430	氯丁粘接剂		kg	0.576	14.760	8.51
125	14410500	耐候胶	DC79HN	L	20.619	46.020	948.90
126	14410730	粘结剂	YJ-302	kg	2.352	10.500	24.70
127	14410920	硅酮结构胶	双组分	L	7.403	43.360	320.98
128	17010310	焊接钢管		kg	27.596	3.722	102.71
129	17010430	焊接钢管	DN20	m	0.036	6.085	0.22
130	17030040	镀锌钢管	DN20	m	121.653	8.117	987.46
131	17030050	镀锌钢管	DN25	m	7.756	12.058	93.52
132	17090001	方钢管	25×25×2.5	kg	3.054	4.470	13.65
133	17190001	金属软管	DN20	m	9.270	1.200	11.12
134	17190030	金属软管	DN15	根	4.040	5.000	20.20
135	17252610	塑料给水管	Φ20	m	9.601	2.330	22.37
136	17252620	塑料给水管	Φ25	m	3.942	3.460	13.64
137	17252630	塑料给水管	Φ32	m	2.499	5.510	13.77
138	17252640	塑料给水管	Φ40	m	2.296	8.610	19.77
139	17252650	塑料给水管	Φ50	m	7.224	12.860	92.90
140	17253130	塑料排水管	Φ50	m	6.244	5.060	31.59
141	17253150	塑料排水管	Φ110	m	19.019	13.890	264.17
142	17270250	橡胶软管	DN20	m	0.016	9.980	0.16
143	18031880	螺纹管件	DN15	个	5.050	10.000	50.50
144	18091590	室内塑料给水管热熔管件	Φ20	个	14.364	1.000	14.36
145	18091600	室内塑料给水管热熔管件	Φ25	个	4.753	1.250	5.94
146	18091610	室内塑料给水管热熔管件	Φ32	个	2.659	2.360	6.28
147	18091620	室内塑料给水管热熔管件	Φ40	个	2.005	4.180	8.38
148	18091630	室内塑料给水管热熔管件	Φ50	个	5.276	6.520	34.40
149	18091870	室内塑料排水管粘接管件	Φ50	个	4.257	1.800	7.66
150	18091890	室内塑料排水管粘接管件	Φ110	个	23.143	9.800	226.80
151	18150390	镀锌钢管接头	DN20×2.75	个	19.265	1.600	30.82
152	18150400	镀锌钢管接头	DN25×3.25	个	1.242	3.550	4.41
153	18150490	金属软管接头	DN15	个	30.210	0.810	24.47
154	18150500	金属软管接头	DN20	个	9.270	1.100	10.20

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

第5页 共7页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
155	18250020	成品管卡		套	51.851	1.330	68.96
156	18250280	金属软管卡	DN20	个	19.800	0.120	2.38
157	18250550	镀锌钢管卡	DN20	个	90.883	0.800	72.71
158	18250560	镀锌钢管卡	DN25	个	6.438	0.880	5.67
159	19002310	螺纹阀门	DN20	个	0.011	12.580	0.14
160	21090001	洗脸盆		个	2.020	125.840	254.20
161	21130200	成品拖布池		套	1.010	195.320	197.27
162	21150001	瓷蹲式大便器		个	2.020	188.750	381.28
163	21150120	连体坐便器		个	2.020	666.190	1345.70
164	21170001	挂斗式小便器		套	3.030	306.930	930.00
165	21310050	冲洗管	DN32	根	2.020	10.000	20.20
166	21310070	小便器冲水连接管	DN15	根	3.030	10.000	30.30
167	21310080	洗脸盆托架		副	2.020	5.000	10.10
168	21310130	埋入式感应控制器	大便器	个	2.020	477.030	963.60
169	21310130	埋入式感应控制器	小便器	个	3.030	314.640	953.36
170	22250010	防污器	DN32	个	2.020	20.000	40.40
171	24110190	弹簧压力表	Y-100 0-1.6MPa	块	0.005	53.430	0.27
172	24590040	压力表弯管	DN15	个	0.006	13.270	0.08
173	25000020	LED防水防潮型射灯 (5W/IP54) (Φ75)	5W-400lm 色温4000K	套	2.020	60.000	121.20
174	25000020	LED防水防潮型筒灯 (5W/IP54) (Φ75)	5W-400lm 色温4000K	套	16.160	60.000	969.60
175	25000020	LED防水防潮直管灯带 (6W/IP54)		套	23.699	28.000	663.56
176	26050260	一单控开关220V	10A	个	4.080	3.710	15.14
177	26050260	二单控开关220V	10A	个	1.020	5.180	5.28
178	26050260	三单控开关220V	10A	个	1.020	6.590	6.72
179	26410370	安全型单相两孔、三孔插座	220V, 16A带防溅盒, 防护等级IP54	套	1.020	10.870	11.09
180	27070130	GSH202-C16/0.03		个	3.000	290.000	870.00
181	27170180	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	1.331	3.540	4.71
182	28000010	管内穿线	WDBZ-BYJ-2.5	m	514.727	2.530	1302.26
183	28031940	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5	m	111.301	1.680	186.99
184	28031970	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6	m	0.458	3.910	1.79
185	28032060	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线	BVR-4	m	21.909	3.280	71.86
186	29060370	金属软管	DN15	m	6.042	1.740	10.51
187	29060820	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	73.671	0.050	3.68
188	29060850	镀锌钢管塑料护口	DN25	个	1.167	0.090	0.11
189	29090180	铜接线端子	20A	个	36.132	1.680	60.70
190	29090510	塑料接线柱	双线	个	24.168	2.650	64.04
191	29110110	接线盒		个	37.740	2.140	80.76

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

第6页 共7页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
192	29170150	镀锌地线夹	20	套	103.354	0.120	12.40
193	29170160	镀锌地线夹	25	套	4.812	0.140	0.67
194	33010040	吊杆		kg	17.974	6.190	111.26
195	34110030	电		kW·h	7.656	0.660	5.05
196	34110080	水		m3	1.768	3.280	5.80
197	35030001	底座		个	0.043	3.100	0.13
198	35030190	扣件		个	11.438	10.620	121.47
199	35030310	木脚手板	500	m3	0.063	2119.000	133.13
200	49010030	其他材料费		%	31.643	1.000	31.64
201	49010040	其他材料费		元	2197.442	1.000	2197.44
202	49010040	其他材料费		元	169.211	1.000	169.21
203	49011001	定制化妆镜		个	2.000	100.000	200.00
204	49011009	菱镁防火板	18厚	m2	2.497	62.000	154.81
205	49011010	灰色仿大理石瓷砖	600*600	m2	30.077	89.000	2676.84
206	49011011	深灰色大理石	20厚	m2	0.874	180.000	157.25
207	49011013	仿木纹抗倍特板卫生间隔断	18厚	m2	20.619	180.000	3711.36
208	49011014	长虹玻璃	6mm	m2	1.297	112.500	145.94
209	49011015	香槟色覆膜金属板	12mm	m2	92.083	290.000	26703.94
210	49019320	瓷质面砖	600×1200	m2	103.384	128.000	13233.16
211	80010030	水泥砂浆	1:2.5(32.5)	m3	0.030	367.007	11.01
212	80010040	水泥砂浆	1:3(32.5)	m3	0.150	336.227	50.43
213	80010340	干硬性水泥砂浆	1:3	m3	0.763	290.600	221.78
214	80010480	现拌抹灰砂浆	1:2 M45(42.5) 砂子 4.75mm 稠度50~70mm	m3	2.511	340.222	854.21
215	80050150	现拌混合砂浆	M5(42.5)	m3	0.238	154.384	36.73
216	80110110	素水泥浆		m3	0.030	571.744	17.02
217	80230020	预拌泵送轻骨料混凝土	塌落度140~220mm 淤泥 陶粒, 密度等级≥ 500kg/m3 容重 (kg/m3) 1300~1500	m3	0.854	640.420	547.21
三		设备					
四		施工机具					
1	99050210	灰浆搅拌机	拌筒容量200L	台班	0.469	166.768	78.16
2	99070530	载货汽车	装载质量6t	台班	0.099	563.608	55.91
3	99070610	自卸汽车	装载质量4t	台班	0.559	615.213	344.05
4	99250001	交流弧焊机	容量21kVA	台班	0.935	54.398	50.85
5	99250020	交流弧焊机	容量32kVA	台班	4.828	79.463	383.67
6	99250560	电焊机		台班	0.003	60.840	0.20
7	99440010	电动单级离心清水泵	出口直径Φ100	台班	0.007	31.424	0.22
8	99440460	试压泵	压力3MPa	台班	0.003	16.431	0.06

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程调度中心装修项目

第7页 共7页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
9	99450550	其他机械费		元	40.724	1.000	40.72